

## Smlouva o dílo č. KT/10432/19

na realizaci stavby

„B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – II.etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

### I.

#### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.**  
Zastoupený : Jan Lev - jednatel  
Sídlo : Vrchlického 1590, 436 01 Litvínov  
IČ : 25026097  
DIČ : CZ25026097  
bankovní spojení : KB Litvínov  
č. účtu : 19-9943380257/0100  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jan Lev  
kontaktní osoba : Jan Lev  
datová schránka : uk3vi55  
kontaktní tel : 777 723 029  
kontaktní e-mail : lev@prvnihypostav.cz  
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Jan Lev  
Stavbyvedoucí: Jan Lev, č. autorizace ČKAIT 0401080
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

### II.

#### Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje  
Název díla: B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – II.etapa  
Místo stavby: Litvínov, č.p.1676  
Vlastník: Město Litvínov

### III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla "B1711 Stavební úpravy prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – II.etapa" v rozsahu zadávací dokumentace této zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace zpracované Ing. Ant. Wachtem, 434 01 Most, Slepá ul. 3134, IČ: 13455087 z 01/2018, č. zakázky 201801, včetně dokladové části a Soupisu prací, podmínek stavebního povolení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.
- Rozsah díla:  
Stavební práce spočívají v úpravách hygienických zařízení v 2.NP (obklady, dlažby, výmalby apod.), úprava komunikačního prostoru v trase pohybu dětí (hmatové prvky, barevné provedení dveří apod.), výměna krytů na topení, nový výtah do 100kg v prostoru kuchyně a úprava a vybavení kuchyně. Součástí úprav budou navazující profese – elektroinstalace, vzduchotechnika, ZTI a dále umístění odlučovače tuků v trase splaškové kanalizace a obchozí splaškové kanalizace.  
Po dokončení vnější kanalizace a lapolu budou venkovní plochy uvedeny do původního stavu
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- Označení stavby, vytýčení staveniště
  - Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
  - Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu
  - Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
  - Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení záboru veřejného prostranství
  - Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
  - Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, měření hladiny osvětlení v učebnách, měření VZT zařízení atd.
  - Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci
  - Dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

### IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :  
**Lhůta – termín provedení díla je 8 týdnů** od zahájení běhu lhůty díla.  
(Od 27.8.2019 bude probíhat pouze úklid a činnosti spojené se stěhováním).
- Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla. Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Barevnost či velikost vybavení, obkladů, dlažeb, nátěrů bude řešit zhotovitel v předstihu se zástupcem ZŠ, MŠ. Zahájení prací bude přizpůsobeno potřebám školky, tzn. práce započnou v kuchyni. Zhotovitel musí zabezpečit dotčené místnosti, ve kterých byly v r.2018 provedeny stavební práce (zakrytí zařizovacích předmětů, podlah apod.), aby nedošlo k poškození.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.  
Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků

mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.

- 4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.
- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplývající z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.11 Vypovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).
- 4.12 Před zahájením díla zhotovitel předá a projedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku IV. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

## V. Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **3,136,870,57 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.
- 5.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.
- 5.3 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.10.
- 5.4 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celou stavbu. Tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.
  - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vyplývající z použití sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro danou položku.
  - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.10. této smlouvy.
  - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážnicích listů objednateli.
- 5.5 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.6 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.
- 5.7 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.8 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
- a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
- b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
  - Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
  - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
  - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
  - Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
  - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
 

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - stavební práce       | 230,- Kč/hod. |
| - pro montážní práce   | 300,- Kč/hod. |
| - pro revize a zkoušky | 500,- Kč/hod. |

\*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.



- 5.9 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.10 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

## VI. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.
- 6.3. Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.4. Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
  - označení díla
  - číslo smlouvy objednatele
  - číslo faktury
  - den odeslání a den splatnosti
  - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
  - vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
  - razítko a podpis oprávněné osoby
- Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.
- 6.5. Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.
- 6.6. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a dále:
- výslovný název „konečná faktura“
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH
  - soupis a výši všech uhrazených faktur
  - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
  - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)
  - kopii protokolu o předání a převzetí díla
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH, v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě zhotovitele.
- 6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

## VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečně stanovené lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat : popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

## VIII.

### Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.  
V případě, že podíl subdodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být poddodavatel uveden v Seznamu poddodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn požádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejmeně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.  
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o dlažby, obrubníky, prvky PSV objektů atd.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.



- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

## IX.

### Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušování do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.



- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.12 Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram stavby dle bodu 4.12 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 9.13 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.14 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o subdodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každého neoznamovaného subdodavatele.
- 9.15 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.
- 9.17 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Českou pojišťovnou, a.s., č. smlouvy 51666486-16 na hodnotu škody ve výši 15mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 9.19 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

## **X.**

### **Spolupůsobení objednatele a zhotovitele**

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění

díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).

- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve pozdějších předpisech, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
  - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
  - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
  - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smlouvené subzhotovitele (poddodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).
- 10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.
- 10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

## XI.

### Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:
- a) dokladová část bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních
    - protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
    - protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
    - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- stanovisko správců sítí
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
- doklad o uložení odpadu

b)

- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby,
  - geodetickou část - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)
  - geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) pro potřeby GIS města a 1x PDF) bude-li vyžadován
- Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

- 11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

## XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva /dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
  - způsob provádění stavby
  - kdo stavbu provádí
  - který orgán a kdy stavbu povolil
  - termín zahájení a dokončení stavby
- a dále vhodně spolupracovat s objednatel na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.
- 12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.



**XIII.  
Závěrečná ujednání**

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 16.4.2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

V Litvínově dne 14.4.2019

Za zhotovitele :



Jan Lev, jednatel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08/2018  
Stavba: II.etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel:  
Město Litvínov

IČ: 00266027  
DIČ:

Uchazeč:  
PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

IČ: 25026097  
DIČ: CZ25026097

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |          |                      |                                 |
|--------------|----------|----------------------|---------------------------------|
| Cena bez DPH |          |                      | 3 136 870,57                    |
| DPH          | základní | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>3 136 870,57     |
|              | snížená  | 15,00%               | Výše daně<br>658 742,82<br>0,00 |
| Cena s DPH   |          |                      | 3 795 613,39                    |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08/2018

Stavba: II. etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Místo:

Datum:

23. 5. 2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |     |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                      | 3 136 870,57       | 3 795 613,39     |     |
| SO 01                 | Stavební část        |                    |                  |     |
| SO 02                 | VZT                  | 782 136,36         | 946 385,00       | STA |
| SO 03                 | Zdravotechnika       | 110 259,00         | 133 413,39       | STA |
| SO 04                 | Elektroinstalace     | 1 147 527,21       | 1 388 507,92     | STA |
|                       |                      | 1 096 948,00       | 1 327 307,08     | STA |



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II. etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

**SO 01 - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2018

IČ:

00266027

DIČ:

IČ:

25026097

DIČ:

CZ25026097

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**782 136,36**

DPH základní  
snížená

Základ daně

782 136,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

164 248,64

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**946 385,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II. etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

**SO 01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**782 136,36**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**301 586,32**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 23 466,34  |
| 2 - Zakládání                                  | 14 032,87  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 12 030,32  |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 4 819,49   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 103 088,53 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 67 067,10  |
| 997 - Přesun sutě                              | 72 374,54  |
| 998 - Přesun hmot                              | 4 707,13   |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**337 470,04**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 34 469,50  |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod     | 3 600,00   |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty  | 21 910,80  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 66 112,28  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                     | 89 194,69  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           | 111 415,42 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 858,59     |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 9 908,76   |

#### M - Práce a dodávky M

**124 080,00**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh | 124 080,00 |
|----------------------------------------------|------------|

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**19 000,00**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 11 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 6 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 1 500,00  |

## Strana 3 z 12



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  | 2*1,5*3,9                 |                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11,700   |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 162701109                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 11,700   | 20,30        | 237,51            | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 171201201                 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             | m3 | 11,700   | 15,30        | 179,01            | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez projektem určené plochy dočasné skládky; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутi ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  | 2*1,5*3,9                 |                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11,700   |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 171201211                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                                        | t  | 16,380   | 150,00       | 2 457,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  | 11,7*1,4                  |                                                                                                                                                                                                                                         |    | 16,380   |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 174101101                 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                 | m3 | 39,234   | 67,40        | 2 644,37          | CS ÚRS 2018 01  |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % Ps, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamentých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvalu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, vybírá rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin spykých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p> |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VV  | 3,3*3,73*3,9-1,73*1,3*3,9 |                                                                                                                                                                                                                                         |    | 39,234   |              |                   |                 |



[CZK]

Cenová  
soustava

| Č                                        | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>D 2 Zakládání</b>                     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| 10                                       | K       | 271572211 | Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1,231    | 717,00          | 14 032,87         |                    |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Poštáře ztuhnuté pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 | 882,63            | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | VV      |           | 3,73*3,3*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,231    |                 |                   |                    |
| 11                                       | K       | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,339    | 2 785,00        | 944,12            | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztuhnutí betonů pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "základ pro OTP-2" 1,74*1,3*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,339    |                 |                   |                    |
| 12                                       | K       | 273351121 | Bednění základů desek zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,216    | 514,00          | 625,02            | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "pro OTP-2" 1,74*0,2*2+1,3*0,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,216    |                 |                   |                    |
| 13                                       | K       | 273351122 | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,216    | 81,00           | 98,50             | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| 14                                       | K       | 279113131 | Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,300    | 622,00          | 1 430,60          | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | 1,3*0,5*2+1*0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,300    |                 |                   |                    |
| 15                                       | K       | 279113132 | Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 7,000    | 766,00          | 5 362,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "obezdění OTP-2" (2*1+1,5*1)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7,000    |                 |                   |                    |
| 16                                       | K       | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,140    | 33 500,00       | 4 690,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | VV      |           | "výztuž ztracené bednění 80 kg/m3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "nadstavba OTP-2" (1,3*0,5*2+1*0,5*2)*0,15*80/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,028    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "obezdění OTP-2" ((2*1+1,5*1)*2)*0,2*80/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,112    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,140    |                 |                   |                    |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| 17                                       | K       | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 145,50          | 12 030,32         |                    |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu překladů, tato se oceňuje ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 | 145,50            | CS ÚRS 2018 01     |
| 18                                       | M       | 59321070  | překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 250,00          | 250,00            | CS ÚRS 2018 01     |
| 19                                       | K       | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,700    | 515,00          | 1 390,50          | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | VV      |           | "2.06 podezdívka sprch koutů 0,9*0,15*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,540    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "2.11" 0,9*0,15*4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,080    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "2.16" 0,9*0,15*4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,080    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,700    |                 |                   |                    |
| 20                                       | K       | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 9,900    | 680,00          | 6 732,00          | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | VV      |           | "2.05 přízdívka u WC" 3*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,300    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "2.10" 3*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,300    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "2.17" 3*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,300    |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 9,900    |                 |                   |                    |
| 21                                       | K       | 346244811 | Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 7,168    | 490,00          | 3 512,32          | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před provedením izolace nebo dodatečně). 2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran. 3. Případné pilířky zesilující ochrannou přízdívku se oceňují samostatně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "2.16" 2,35*3,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 7,168    |                 |                   |                    |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b>            |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| 22                                       | K       | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 18,395   | 262,00          | 4 819,49          | CS ÚRS 2018 01     |
|                                          | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |     |          |                 |                   |                    |
|                                          | VV      |           | "zpětné osazení zámkové dlažby stávající" 4,73*4,3-1,62*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 18,395   |                 |                   |                    |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celk. |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|-----------|
| D 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 | 100        |           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 97,340   | 250,00          |            | 24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.05"5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,550    |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.06"7,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,650    |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.11 a 2.10" 11,37+5,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 17,320   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 19,000   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "1.39"47,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 47,820   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 97,340   |                 |            |           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 150,355  | 183,00          |            | 27 514,97 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.05" 3*1,48*2-0,65*1,48+2*1,48*2-1,05*0,38+"ostění" 0,25*0,38*2+"parapet"1,05*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13,892   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.06"2,6*1,55*2+3*1,55*2-0,8*1,55-0,65*1,55-1,05*0,38*2+0,9*1,55*4+0,1*1,55*2+"ostění"0,25*0,38*4+"parapet"1,05*0,25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 21,110   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.06 sprch. kout do +5,1" 0,9*0,45*5+0,1*0,45*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,115    |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.11 a 2.10"3*1,55*2-2,4*0,9+6,05*1,55+2,9*1,55+2,2*1,55+0,1*1,55+0,2*0,2+0,9*2*7-0,8*1,55+0,1*2*2+"ostění" 0,25*0,6*2+"nadpraží"2,4*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 40,378   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.16"4,55*1,5*2-0,8*1,5-0,65*1,5+3*1,5*2+2,35*1,5*2+0,15*1,5+0,9*1,5*4+"ostění" 0,43*0,25*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 33,795   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.17"3*1,5*2+1,85*1,5-0,65*1,5+"ostění"0,43*0,25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11,015   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "1.39" (1,6+8,9+2,6+1,5+8,9+2)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 28,050   |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 150,355  |                 |            |           |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 122,305  | 159,00          |            | 19 446,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 122,305  | 250,00          |            | 30 576,25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | 122,305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 122,305  |                 |            |           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 612323111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,625    | 111,00          |            | 846,38    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštepkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu, b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části katalogu, c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "2.16"2,35*3,05+0,15*3,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7,625    |                 |            |           |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 612323191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 38,125   | 9,69            |            | 369,43    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštepkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu, b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části katalogu, c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | 7,625*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 38,125   |                 |            |           |
| D 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 | 67 067,10  |           |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 916231213 | Osazení chodíkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 20,000   | 180,00          |            | 3 600,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách chodíkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M       | 59217037  | obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 20,000   | 90,00           |            | 1 800,00  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K       | 952902611 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 47,820   | 5,00            |            | 239,10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami:impulsem se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsňený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. Povrch drsný je nerovný, zdrsňený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. |    |          |                 |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV      |           | "1.39"47,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 47,820   |                 |            |           |

Cenová soustava  
9.01

| Číslo | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32    | K   | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 97,340   | 415,00       | 40 396,10         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro zbrusušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaošleovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.05"5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,550    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.06"7,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,650    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.11 a 2.10" 11,37+5,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 17,320   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1.39"47,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 47,820   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 97,340   |              |                   |                 |
| 33    | K   | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 0,250    | 5 100,00     | 1 275,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.06-2.05"0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,100    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.16"0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,150    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,250    |              |                   |                 |
| 34    | K   | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 1,600    | 5 510,00     | 8 816,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "do 2.07"0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,450    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.07 do 2.06"0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,150    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.11"0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,450    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.17"0,45+0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,550    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,600    |              |                   |                 |
| 35    | K   | 977151911 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 1,850    | 5 914,00     | 10 940,90         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,25+1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,850    |              |                   |                 |
|       | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 72 374,54         |                 |
| 36    | K   | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 12,791   | 184,00       | 2 353,54          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |    |          |              |                   |                 |
| 37    | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 12,791   | 262,00       | 3 351,24          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 38    | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 140,701  | 262,00       | 36 863,66         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 12,791*11 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 140,701  |              |                   |                 |
| 39    | K   | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 5,288    | 1 200,00     | 6 345,60          | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 40    | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 6,703    | 3 500,00     | 23 460,50         | CS ÚRS 2018 01  |
|       | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 4 707,13          |                 |
| 41    | K   | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 18,532   | 254,00       | 4 707,13          | CS ÚRS 2018 01  |



| PČ | Ty<br>P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

337 470,04

34 469,50

D PSV

## Práce a dodávky PSV

|    |     |           |                                                                                                                                                                            |    |        |        |                          |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------------------|
| D  | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                      |    |        |        |                          |
| 42 | K   | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V                                                                                             | m2 | 97,340 | 196,00 | 19 078,64 CS ÚRS 2018 01 |
|    |     |           | těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)                                                                                                                                |    | 5,550  |        |                          |
|    |     |           | "2.05" 5,55                                                                                                                                                                |    | 7,650  |        |                          |
|    |     |           | "2.06" 7,65                                                                                                                                                                |    | 17,320 |        |                          |
|    |     |           | "2.11 a 2.10" 11,37+5,95                                                                                                                                                   |    | 19,000 |        |                          |
|    |     |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                                                                   |    | 47,820 |        |                          |
|    |     |           | "1.39" 47,82                                                                                                                                                               |    | 97,340 |        |                          |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                     |    |        |        |                          |
| 43 | K   | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)                                                    | m2 | 69,233 | 214,00 | 14 815,86 CS ÚRS 2018 01 |
|    |     |           | "2.05" 3*0,5*2-0,65*0,5+2*0,5*2                                                                                                                                            |    | 4,675  |        |                          |
|    |     |           | "2.06" 2,6*0,5*2+3*0,5+1,45*0,5-0,8*0,5-0,65*0,5+0,9*2*5+0,1*2*2+0,45*0,5                                                                                                  |    | 13,725 |        |                          |
|    |     |           | "2.11 a 2.10" 3*0,5*2+6,05*0,5+2,9*0,5+2*0,5+2,2*0,5+0,1*0,5+0,2*2+0,9*2*7-                                                                                                |    | 22,625 |        |                          |
|    |     |           | 0,8*0,5+0,1*2*2                                                                                                                                                            |    | 19,508 |        |                          |
|    |     |           | "2.16" 4,55*0,5*2+0,6*1-0,8*0,5-                                                                                                                                           |    | 3,600  |        |                          |
|    |     |           | 0,65*0,5+3*0,5*2+2*0,9*1+2,35*1,5+2,35*0,5+0,15*0,5+0,9*1,5*4*ostění" 0,43*0,25                                                                                            |    | 5,100  |        |                          |
|    |     |           | "2.17" 3*0,5*2+1,85*0,5-0,65*0,5                                                                                                                                           |    | 69,233 |        |                          |
|    |     |           | "1.39" (1,6+8,9+2,6+1,5+8,9+2)*0,2                                                                                                                                         |    |        |        |                          |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                     |    |        |        |                          |
| 44 | K   | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,500  | 785,00 | 392,50 CS ÚRS 2018 01    |

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztižených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                |   |       |        |                       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------------------|
| 45 | K | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,500 | 365,00 | 182,50 CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztižených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|    |     |           |                                                                                                              |     |       |          |           |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| D  | 723 |           | Zdravotnicka - vnitřní plynovod                                                                              |     |       |          | 3 600,00  |
| 46 | K   | 72300000R | Odpojení, přemístění, zaslepení přípojovacích míst a zpětné připojení plynových spotřebičů v m.č. 1.39 /2 ks | kus | 2,000 | 550,00   | 1 100,00  |
| 47 | K   | 72300001R | Revize plyn spotřebičů a napojení                                                                            | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00  |
|    |     |           |                                                                                                              |     |       |          | 21 910,80 |

D 725

## Zdravotnicka - zařízení předměty

|    |   |            |                                                                                                                                                  |        |       |          |                |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------|
| 48 | K | 725291010R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů bezdotykový dávkovač tekutého mýdla na 1000 ml                                                               | soubor | 5,000 | 2 689,00 | 13 445,00      |
|    |   |            | "2.11" 3                                                                                                                                         |        | 3,000 |          |                |
|    |   |            | "2.16" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | Součet                                                                                                                                           |        | 5,000 |          |                |
| 49 | K | 725291020R | Demontáž - zásobník papírových ručníků                                                                                                           | soubor | 4,000 | 120,00   | 480,00         |
|    |   |            | "2.06" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | "2.16" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | Součet                                                                                                                                           |        | 4,000 |          |                |
| 50 | K | 725291021R | Zpětná montáž - zásobník papírových ručníků                                                                                                      | soubor | 4,000 | 120,00   | 480,00         |
|    |   |            | "2.06" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | "2.16" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | Součet                                                                                                                                           |        | 4,000 |          |                |
| 51 | K | 725291623R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák toaletních papírů                                                                             | soubor | 6,000 | 450,00   | 2 700,00       |
|    |   |            | "2.05" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | "2.10" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | "2.17" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | Součet                                                                                                                                           |        | 6,000 |          |                |
| 52 | K | 725291631  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků                                                                         | soubor | 3,000 | 1 600,00 | 4 800,00 CS ÚR |
|    |   |            | "2.11" 2                                                                                                                                         |        | 2,000 |          |                |
|    |   |            | "2.16" 1                                                                                                                                         |        | 1,000 |          |                |
|    |   |            | Součet                                                                                                                                           |        | 3,000 |          |                |
| 53 | K | 998725101  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t      | 0,007 | 493,50   | 3,45 CS ÚI     |

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztižených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.



Cenová soustava

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 998725181 | Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu    | t   | 0,007    | 336,00       | 2,35              | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D 766 Konstrukce truhlářské 66 112,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 76662811  | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových                                                                                                                      | kus | 5,000    | 30,30        | 151,50            | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.05-2.06"1                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.06-2.09"1                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.11-2.12"1                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.16-2.14"1+"2.16-2.17"1                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                                                                                                                      | kus | 2,000    | 20,30        | 40,60             | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny - 1931 a - 1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.<br>2. "2.05 a 2.06" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           |                                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 76669900R | Demontáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených                                                                                                                  | ks  | 8,000    | 850,00       | 6 800,00          |                 |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 76669961R | Výroba a montáž nových krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených                                                                                                    | m2  | 8,966    | 2 588,00     | 23 204,01         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.06" 2,255*1,02+0,975*1,02                                                                                                                                                  |     | 3,295    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.11"2,115*0,6                                                                                                                                                               |     | 1,269    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.16 a 2.17" 2,255*1,02+0,875*1,02                                                                                                                                           |     | 3,193    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.26" 1,075*0,65+"2.29" 0,785*0,65                                                                                                                                           |     | 1,209    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 8,966    |              |                   |                 |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 76669962R | Výroba,dodávka a montáž nových věšáků ručníků dřevěných povrchově upravených                                                                                                  | m   | 4,320    | 897,00       | 3 875,04          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.10 a 2.11" 1,28+0,68                                                                                                                                                       |     | 1,960    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.16 a 2.17" 1,28+1,08                                                                                                                                                       |     | 2,360    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 4,320    |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 76682101R | Montáž mezistěny oddělovací WC                                                                                                                                                | kus | 12,000   | 500,00       | 6 000,00          |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.05"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.10"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.17"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M    | 6072220R  | Mezistěna mezi WC 600x800 mm DTD laminovaná + nerez nožička + spoj. materiál                                                                                                  | kus | 12,000   | 1 589,00     | 19 068,00         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.05"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.10"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.17"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 76682110R | Demontáž záchodových mezistěn                                                                                                                                                 | kus | 12,000   | 450,00       | 5 400,00          |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.05"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.10"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.17"4                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 76682111R | Demontáž kuchyňské linky                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 1 250,00     | 1 250,00          |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                    | t   | 0,275    | 786,00       | 216,15            | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | 0,275    | 389,00       | 106,98            | CS ÚRS 2018 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D 771 Podlahy z dlaždic 89 194,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K    | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                                                                                                | m2  | 97,340   | 64,20        | 6 249,23          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.05"5,55                                                                                                                                                                    |     | 5,550    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.06"7,65                                                                                                                                                                    |     | 7,650    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.11 a 2.10" 11,37+5,95                                                                                                                                                      |     | 17,320   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                                                                      |     | 19,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV   |           | "1.39" 47,82                                                                                                                                                                  |     | 47,820   |              |                   |                 |



| PČ    | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |                |
|-------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|----------------|
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 97,340   |                 |                   |                |
| 67    | K       | 771574116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 97,340   | 280,00          | 27 255,20         |                |
|       | VV      |           | "2.05" 5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,550    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.06" 7,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,650    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.11 a 2.10" 11,37+5,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,320   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,000   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "1.39" 47,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 47,820   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 97,340   |                 |                   |                |
| 68    | M       | 59761406  | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/ m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 102,207  | 350,00          | 35 772,45         | CS ÚRS         |
|       | VV      |           | "2.05" 5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,550    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.06" 7,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,650    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.11 a 2.10" 11,37+5,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,320   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,000   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "1.39" 47,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 47,820   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 97,340   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | 97,34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 102,207  |                 |                   |                |
| 69    | K       | 771579192 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 49,520   | 50,00           | 2 476,00          | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV      |           | "2.05" 5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,550    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.06" 7,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,650    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.11 a 2.10" 11,37+5,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,320   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,000   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 49,520   |                 |                   |                |
| 70    | K       | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 97,340   | 30,60           | 2 978,60          | CS ÚRS 2018 01 |
|       | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                |
| 71    | K       | 771591171 | Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 2,400    | 20,20           | 48,48             | CS ÚRS 2018 01 |
|       | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "mezi 2.06 a 2.09" 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,800    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "mezi 2.11 a 2.12" 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,800    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.16-2.14" 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,800    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,400    |                 |                   |                |
| 72    | M       | 55343120  | profil přechodový Al vrtaný 30 mm stříbro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 2,400    | 658,00          | 1 579,20          | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV      |           | "mezi 2.06 a 2.09" 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,800    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "mezi 2.11 a 2.12" 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,800    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.16-2.14" 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,800    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,400    |                 |                   |                |
| 73    | K       | 771990112 | Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 47,820   | 228,00          | 10 902,96         | CS ÚRS 2018 01 |
|       | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "1.39" 47,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 47,820   |                 |                   |                |
| 74    | K       | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 2,701    | 409,50          | 1 106,06          | CS ÚRS 2018 01 |
|       | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |                 |                   |                |
| 75    | K       | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 2,701    | 306,00          | 826,51            | CS ÚRS 2018 01 |
|       | PSC     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |                 |                   |                |
| D 781 |         |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 111 415,42      |                   |                |
| 76    | K       | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 126,676  | 51,60           | 6 536,48          | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV      |           | "2.05" 3*1,48*2-0,65*1,48+2*1,48*2-1,05*0,38+"ostění" 0,25*0,38*2+"parapet"1,05*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,892   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.06" 2,6*1,55*2+3*1,55*2-0,8*1,55-0,65*1,55-1,05*0,38*2+0,9*1,55*4+0,1*1,55*2+"ostění"0,25*0,38*4+"parapet"1,05*0,25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 21,110   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.11 a 2.10" 3*1,55*2-2,4*0,9+6,05*1,55+2,9*1,55+2*1,55+2,2*1,55+0,1*1,55+0,2*2+0,9*2*7-0,8*1,55+0,1*2*2+"ostění" 0,25*0,6*2+"parapet"2,4*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 40,738   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.16" 4,55*1,53*2-0,8*1,53-0,65*1,53+3*1,53*2+2,35*1,53*2+0,15*1,53+0,9*1,53*4-1,05*0,43+"parapet"1,05*0,25*3+"ostění" 0,43*0,25*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 34,794   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.17" 3*1,53*2+1,85*1,53-0,65*1,53-1,05*0,43+"parapet"1,05*0,25+"ostění"0,43*0,25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,042   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "1.39" (1,6+8,9+2,6+1,5+8,9+2)*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,100    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 126,676  |                 |                   |                |
| 77    | K       | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 129,178  | 309,00          | 39 916,00         | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV      |           | "2.05" 3*1,5*2-0,65*1,5+2*1,5*2-1,05*0,38+"přízdění" 3*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 14,076   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.06" 2,6*1,5*2+3*1,5*2-0,8*1,5-0,65*1,5-1,05*0,38*2+0,9*1,5*4+0,1*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 19,527   |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.06 sprch. kout do +5,1" 0,9*0,45*5+0,1*0,45*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,115    |                 |                   |                |
|       | VV      |           | "2.11 a 2.10" 3*1,5*2-2,4*0,9+6,05*1,5+2,9*1,5+2*1,5+2*1,5+0,1*1,5+0,2*2+0,9*2*7-0,8*0,5+0,1*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 39,715   |                 |                   |                |



| PČ | Ty<br>P | Kód        | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV      |            | "2.16" 4,55*1,5*2+0,6*1,5-0,8*1,5-<br>0,65*1,5+3*1,5*2+2*0,9*1,5+2,35*1,5+0,15*1,5+0,9*1,5*4-1,05*0,4*3                                                |     | 35,490   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.17" 3*1,5*2+1,85*1,5-0,65*1,5+1,85*1,5-1,05*0,4                                                                                                     |     | 13,155   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "1.39" (1,6+8,9+2,6+1,5+8,9+2)*0,2                                                                                                                     |     | 5,100    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 129,178  |                 |                   |                    |
| 78 | M       | 59761039   | obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2                                                                                   | m2  | 139,111  | 256,00          | 35 612,42         | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV      |            | "2.05" 3*1,5*2-0,65*1,5+2*1,5*2-1,05*0,38+"přizdění" 3*0,15                                                                                            |     | 14,076   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.06" 2,6*1,5*2+3*1,5*2-0,8*1,5-0,65*1,5-1,05*0,38*2+0,9*1,5*4+0,1*1,5*2                                                                              |     | 19,527   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.06 sprch. kout do +5,1" 0,9*0,45*5+0,1*0,45*2                                                                                                       |     | 2,115    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.05 ostění" 0,38*2*0,25                                                                                                                              |     | 0,190    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.06 ostění" 0,38*4*0,25                                                                                                                              |     | 0,380    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.05 parapet" 1,05*0,25                                                                                                                               |     | 0,263    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.06 parapet" 1,05*2*0,25                                                                                                                             |     | 0,525    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.11 a 2.10" 3*1,5*2-2,4*0,9+6,05*1,5+2,9*1,5+2*1,5+2,2*1,5+0,1*1,5+0,2*2+0,9*2*7-<br>0,8*1,5+0,1*2*2+"ostění" 0,25*0,6*2+"parapet" 2,4*0,25          |     | 39,815   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.16" 4,55*1,5*2+0,6*1,5-0,8*1,5-<br>0,65*1,5+3*1,5*2+2*0,9*1,5+2,35*1,5+0,15*1,5+0,9*1,5*4-1,05*0,4*3                                                |     | 35,490   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.17" 3*1,5*2+1,85*1,5-0,65*1,5+1,85*1,5-1,05*0,4                                                                                                     |     | 13,155   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.16" 0,4*0,25*6                                                                                                                                      |     | 0,600    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.17" 0,4*0,25*2                                                                                                                                      |     | 0,200    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.16" 1,05*0,25*3                                                                                                                                     |     | 0,788    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.17" 1,05*0,25                                                                                                                                       |     | 0,263    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "1.39" (1,6+8,9+2,6+1,5+8,9+2)*0,2                                                                                                                     |     | 5,100    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 132,487  |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | 132,487*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                        |     | 139,111  |                 |                   |                    |
| 79 | K       | 78149101R  | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                                                                          | kus | 13,000   | 114,00          | 1 482,00          |                    |
|    | VV      |            | "2.06" 5                                                                                                                                               |     | 5,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.11" 4                                                                                                                                               |     | 4,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.16" 4                                                                                                                                               |     | 4,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 13,000   |                 |                   |                    |
| 80 | M       | 6346512R   | zrcadlo 700x500 mm                                                                                                                                     | kus | 13,000   | 1 250,00        | 16 250,00         |                    |
| 81 | K       | 781491100R | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2                                                                         | ks  | 13,000   | 650,00          | 8 450,00          |                    |
| 82 | K       | 781544230  | Montáž obkladů ostění z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rámovkami, vel. 200 x 200 mm                                 | m   | 5,480    | 158,00          | 865,84            | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV      |            | "2.05 ostění" 0,38*2                                                                                                                                   |     | 0,760    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.06 ostění" 0,38*4                                                                                                                                   |     | 1,520    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.16" 0,4*6                                                                                                                                           |     | 2,400    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.17" 0,4*2                                                                                                                                           |     | 0,800    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 5,480    |                 |                   |                    |
| 83 | K       | 781674113  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                         | m   | 7,350    | 92,70           | 681,35            | CS ÚRS 2018 01     |
|    | VV      |            | "2.05 parapet" 1,05                                                                                                                                    |     | 1,050    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.06 parapet" 1,05*2                                                                                                                                  |     | 2,100    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.16" 1,05*3                                                                                                                                          |     | 3,150    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "2.17" 1,05                                                                                                                                            |     | 1,050    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 7,350    |                 |                   |                    |
| 84 | K       | 998781102  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 2,266    | 409,50          | 927,93            | CS ÚRS 2018 01     |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|    |   |           |                                                                                                                                                                           |   |       |        |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 85 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu | t | 2,266 | 306,00 | 693,40 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|       |    |                                                                                                              |                                                                                                          |          |         |        |          |                |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|----------------|
| D 783 |    | Dokončovací práce - nátěry                                                                                   |                                                                                                          | 858,59   |         |        |          |                |
| 86    | K  | 783301311                                                                                                    | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2       | 5,686   | 11,00  | 62,55    | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV |                                                                                                              | "2.05 a 2.06" 4,65*0,25+4,8*0,25                                                                         |          | 2,363   |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | "2.11" 4,8*0,2                                                                                           |          | 0,960   |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | "2.16 a 2.17" 4,8*0,25+4,65*0,25                                                                         |          | 2,363   |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | Součet                                                                                                   |          | 5,686   |        |          |                |
| 87    | K  | 783317101                                                                                                    | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní                            | m2       | 5,686   | 140,00 | 796,04   | CS ÚRS 2018 01 |
|       | VV |                                                                                                              | "2.05 a 2.06" 4,65*0,25+4,8*0,25                                                                         |          | 2,363   |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | "2.11" 4,8*0,2                                                                                           |          | 0,960   |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | "2.16 a 2.17" 4,8*0,25+4,65*0,25                                                                         |          | 2,363   |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | Součet                                                                                                   |          | 5,686   |        |          |                |
| D 784 |    | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                           |                                                                                                          | 9 908,76 |         |        |          |                |
| 88    | K  | 784121001                                                                                                    | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                            | m2       | 158,086 | 15,00  | 2 371,29 | CS ÚRS 2018 01 |
| PSC   |    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. |                                                                                                          |          |         |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | "2.05" 3*1,5*2-0,65*0,52+2*1,5*2-1,05*1,42+"ostění"                                                      |          | 20,394  |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | 0,25*1,42*2+"nadpraží" 1,05*0,25+"strop" 5,55                                                            |          | 5,55    |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | "2.06" 2,6*1,5*2+3*1,5*2-0,8*0,45-0,65*0,45-                                                             |          | 21,696  |        |          |                |
|       | VV |                                                                                                              | 1,05*1,42*2+"ostění" 0,25*1,42+"nadpraží" 1,05*0,25+"strop" 7,65                                         |          |         |        |          |                |

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |                |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|----------------|
|                                                 | WV  |           | "2.11 a 2.10"3*1,5*2-2,4*0,9+6,05*1,5+2,9*1,5+2*1,5+0,1*1,5-0,8*1,5+0,1*2*2+"stropy"11,37+5,95                                      |     | 43,235   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "2.16"4,55*1,52*2-0,8*0,47-0,65*0,47+3*1,52*2+2,35*1,52*2+0,15*1,52+0,9*1,52*4-1,05*1,4*3+"nadpraží"1,05*0,25*3+"ostění" 1,4*0,25*6 |     | 33,592   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "2.17"3*1,52*2+1,85*1,52-0,65*0,47-1,05*1,4+"nadpraží"1,05*0,25+"ostění"1,4*0,25*2                                                  |     | 11,119   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "1.39" (1,6+8,9+2,6+1,5+8,9+2)*1,1                                                                                                  |     | 28,050   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 158,086  |                 |                   |                |
| 89                                              | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                 | m2  | 158,086  | 15,00           | 2 371,29          | CS ÚRS 2018 01 |
| 90                                              | K   | 784211121 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m      | m2  | 178,144  | 29,00           | 5 166,18          | CS ÚRS 2018 01 |
|                                                 | WV  |           | "2.05" 3*1,55*2-0,65*0,52+2*1,55*2-1,05*1,42+"ostění"                                                                               |     | 20,194   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | 0,25*1,42*2+"nadpraží"1,05*0,25+"strop" 5,55                                                                                        |     |          |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "2.06"2,6*1,5*2+3*1,5*2-0,8*0,45-0,65*0,45-                                                                                         |     | 21,696   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | 1,05*1,42*2+"ostění"0,25*1,42+"nadpraží"1,05*0,25*2+"strop" 7,65                                                                    |     |          |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "2.11 a 2.10"3*1,55*2-2,4*0,9+6,05*1,55+2,9*1,55+2*1,55+0,1*0,5-0,8*0,5+"stropy" 11,37+5,95                                         |     | 44,493   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "2.16"4,55*1,52*2-0,8*0,47-0,65*0,47+3*1,52*2+2,35*1,52*2+0,15*1,52+0,9*1,52*4-1,05*1,4*3+"nadpraží"1,05*0,25*3+"ostění" 1,4*0,25*6 |     | 33,592   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "2.17"3*1,52*2+1,85*1,52-0,65*0,47-1,05*1,4+"nadpraží"1,05*0,25+"ostění"1,4*0,25*2                                                  |     | 11,119   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "2.16 a 2.17" 13,45+5,55                                                                                                            |     | 19,000   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | "1.39" (1,6+8,9+2,6+1,5+8,9+2)*1,1                                                                                                  |     | 28,050   |                 |                   |                |
|                                                 | WV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 178,144  |                 |                   |                |
| D M Práce a dodávky M                           |     |           |                                                                                                                                     |     |          |                 | 124 080,00        |                |
| D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh    |     |           |                                                                                                                                     |     |          |                 | 124 080,00        |                |
| 91                                              | K   | 33000000R | Demontáž stávajícího výtahu, odstrojení elektroinstalace, strojovny                                                                 | hod | 120,000  | 220,00          | 26 400,00         |                |
| 92                                              | K   | 33000001R | Demontáž stávajícího výtahu, odstrojení elektroinstalace, strojovny                                                                 | hod | 120,000  | 220,00          | 26 400,00         |                |
| 93                                              | K   | 33000002R | Demontáž stávajícího výtahu, odstrojení elektroinstalace, strojovny                                                                 | km  | 250,000  | 220,00          | 55 000,00         |                |
| 94                                              | K   | 33000003R | Demontáž stávajícího výtahu, odstrojení elektroinstalace, strojovny                                                                 | kpl | 1,000    | 5 500,00        | 5 500,00          |                |
| 95                                              | K   | 33000004R | Demontáž stávajícího výtahu, odstrojení elektroinstalace, strojovny                                                                 | kus | 1,000    | 5 500,00        | 5 500,00          |                |
| 96                                              | K   | 33000005R | Demontáž stávajícího výtahu, odstrojení elektroinstalace, strojovny                                                                 | hod | 24,000   | 220,00          | 5 280,00          |                |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |           |                                                                                                                                     |     |          |                 | 19 000,00         |                |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |           |                                                                                                                                     |     |          |                 | 11 500,00         |                |
| 97                                              | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                     | kpl | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00          | CS ÚRS 2018 01 |
| 98                                              | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                        | kpl | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00          | CS ÚRS 2018 01 |
| 99                                              | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                             | kpl | 1,000    | 4 500,00        | 4 500,00          | CS ÚRS 2018 01 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                      |     |           |                                                                                                                                     |     |          |                 | 6 000,00          |                |
| 100                                             | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00          | CS ÚRS 2018 01 |
| 101                                             | K   | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                                                                      | kpl | 1,000    | 2 500,00        | 2 500,00          | CS ÚRS 2018 01 |
| D VRN4 Inženýrská činnost                       |     |           |                                                                                                                                     |     |          |                 | 1 500,00          |                |
| 102                                             | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                   | kpl | 1,000    | 1 500,00        | 1 500,00          | CS ÚRS 2018 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II. etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

SO 02 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2018

IČ:

00266027

DIČ:

IČ:

25026097

DIČ:

CZ25026097

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 259,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

110 259,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 154,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

133 413,39



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II.etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt: SO 02 - VZT

Místo:

Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel: Město Litvínov  
Uchazeč: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

110 259,00

#### M - Práce a dodávky M

110 259,00

#### 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

110 259,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II.etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

SO 02 - VZT

Místo:

Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

| PČ | Ty<br>P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

110 259,00

D M Práce a dodávky M 110 259,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 110 259,00

|   |   |           |                                                 |     |       |            |            |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | 24000000R | Vzduchotechnika viz. příloha položkový rozpočet | kpl | 1,000 | 110 259,00 | 110 259,00 |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                            |           |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Název stavby   | Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova 1676, Litvínov | JKSO      |                 |
| Název objektu  | 2.etapa                                                    | EČO       |                 |
| Název části    | VZDUCHOTECHNIKA                                            | Místo     |                 |
|                |                                                            | IČO       | DIČ             |
| Objednatel     | Město Litvínov, Náměstí Míru 11 Litvínov                   |           |                 |
| Projektant     | Ing. Radek Fokt                                            |           |                 |
| Zhotovitel     |                                                            |           |                 |
| Číslo projektu | 8649-02-2018                                               | Zpracoval | Ing. Radek Fokt |
|                |                                                            | Dne       | 07.02.2018      |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |                    |         |           | B Doplnkové náklady |                  |     | C Náklady na umístění stavby |                       |              |            |
|-------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------|------------------|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1                             | HSV                | Dodávky |           | 10                  | Práce přesčas    | 0,0 | 14                           | Zařízení staveniště   |              |            |
| 2                             |                    | Montáž  |           | 11                  | Bez pevné podl.  | 0,0 | 15                           | Mimostav. doprava     |              |            |
| 3                             | PSV                | Dodávky | 110 259,0 | 12                  | Kulturní památka | 0,0 | 16                           | Územní vlivy          |              |            |
| 4                             |                    | Montáž  | 0,0       |                     |                  |     | 17                           | Provozní vlivy        |              |            |
| 5                             | "M"                | Dodávky |           |                     |                  |     | 18                           | Ostatní               |              |            |
| 6                             |                    | Montáž  |           |                     |                  |     | 19                           | NUS z rozpočtu        |              |            |
| 7                             | Ostatní mat.       |         |           |                     |                  |     |                              |                       |              |            |
| 8                             | Přesun hmot a sutí |         |           |                     |                  |     |                              |                       |              |            |
| 9                             | ZRN (ř. 1-8)       |         |           | 13                  | DN (ř. 10-12)    | 0,0 | 20                           | NUS (ř. 14-19)        |              |            |
| 21                            | HZS                |         |           | 22                  |                  | 0,0 | 23                           | Ostatní náklady       |              |            |
| Projektant                    |                    |         |           |                     |                  |     | D Celkové náklady            |                       |              |            |
|                               |                    |         |           |                     |                  |     | 24                           | Součet 9, 13, 20-23   |              | 110 259,00 |
| Datum a podpis                |                    |         |           | Razítko             |                  |     | 25                           | 15%                   | 0,0 DPH      | 0,0        |
| Objednatel                    |                    |         |           |                     |                  |     | 26                           | 21%                   | 23 154,4 DPH | 110 259,0  |
|                               |                    |         |           |                     |                  |     | 27                           | Cena s DPH (ř. 23-25) |              | 133 413,4  |
| Datum a podpis                |                    |         |           | Razítko             |                  |     | E Přípočty a odpočty         |                       |              |            |
| Zhotovitel                    |                    |         |           |                     |                  |     | 28                           | Dodávky objednatele   |              | 0,0        |
|                               |                    |         |           |                     |                  |     | 29                           | Klouzavá doložka      |              | 0,0        |
|                               |                    |         |           |                     |                  |     | 30                           | Zvýhodnění + -        |              | 0,0        |
|                               |                    |         |           | Razítko             |                  |     |                              |                       |              |            |

Poznámky



**REKAPITULACE ROZPOČTU**

**Stavba:** Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova 1676, Litvínov  
**Objekt:** 2.etapa  
**Část:** VZDUCHOTECHNIKA  
**Objednatel:** Město Litvínov, Náměstí Míru 11 Litvínov  
**Zhotovitel:** Ing. Radek Fokt

**Zpracoval:** Fokt  
**Datum:** 07.02.2018

| P.Č.                   | Kód položky | Popis                                | Dodávka   | Montáž | Cena celkem      |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|
| 1                      | 2           | 3                                    | 4         | 5      | 6                |
|                        |             | Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí | 85 459,0  | 0,0    | 85 459,0         |
|                        |             | Ostatní                              | 24 800,0  | 0,0    | 24 800,0         |
|                        |             |                                      | 110 259,0 | 0,0    | <b>110 259,0</b> |
| <b>Celkem bez DPH:</b> |             |                                      |           |        |                  |

**ROZPOČET**

Stavba:

Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova 1676, Litvínov

Objekt:

2. etapa

Část:

VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel:

Město Litvínov, Náměstí Míru 11 Litvínov

Zhotovitel:

Ing. Radek Fokt

Zpracoval

Fokt

Datum

07.02.2018

| Pozice                               | Parametry zařízení | Popis zařízení                                                                        | MJ  | Počet | Materiál      |              | Práce         |              | Celkem   |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|                                      |                    |                                                                                       |     |       | Cena<br>Kč/ks | Celkem<br>Kč | Cena<br>Kč/ks | Celkem<br>Kč |          |
|                                      |                    |                                                                                       |     |       |               |              |               |              |          |
| Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí |                    |                                                                                       |     |       |               |              |               |              |          |
| 1.1                                  | 700 m3/h (140 Pa)  | Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 102W, třírychlostní | kus | 3     | 14 589,0      | 43 767,0     | 0,0           | 0,0          | 43 767,0 |
| 1.2                                  | Ø 125              | Plastový talířový ventil D125, odvodní                                                | kus | 0     | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0      |
| 1.3                                  | Ø 160              | Plastový talířový ventil D160, odvodní                                                | kus | 14    | 240,0         | 3 360,0      | 0,0           | 0,0          | 3 360,0  |
| 1.4                                  | Ø 200              | Samotížná plastová žaluziová klapka s okapničkou                                      | kus | 3     | 6 014,0       | 18 042,0     | 0,0           | 0,0          | 18 042,0 |
|                                      |                    | přepínač otaček pro třířádkové ventilátory                                            | kus | 3     | 450,0         | 1 350,0      | 0,0           | 0,0          | 1 350,0  |
|                                      | Ø125               | kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek         | m   | 0     | 282,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0      |
|                                      | Ø160               | kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek         | kus | 20    | 386,0         | 7 720,0      | 0,0           | 0,0          | 7 720,0  |
|                                      | Ø200               | kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek         | kus | 20    | 497,0         | 9 940,0      | 0,0           | 0,0          | 9 940,0  |
|                                      | 445x82             | Dveřní mřížka                                                                         | kus | 5     | 256,0         | 1 280,0      | 0,0           | 0,0          | 1 280,0  |
| Ostatní                              |                    |                                                                                       |     |       |               | 24 800,0     | 0,0           | 0,0          | 24 800,0 |
|                                      |                    | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy                                   | hod | 24    | 300,0         | 7 200,0      | 0,0           | 0,0          | 7 200,0  |
|                                      |                    | Zednická výpomoc, vč. hrubého začáštění                                               | kpl | 1     | 14 500,0      | 14 500,0     | 0,0           | 0,0          | 14 500,0 |
|                                      |                    | Drobný montážní materiál                                                              | kpl | 1     | 2 500,0       | 2 500,0      | 0,0           | 0,0          | 2 500,0  |
|                                      |                    | Doprava a přesun materiálu, lešení                                                    | kpl | 1     | 600,0         | 600,0        | 0,0           | 0,0          | 600,0    |

**VÝKAZ VÝMĚR**

Stavba:

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova 1676, Litvínov  
2.etapa

**VZDUCHOTECHNIKA**

Město Litvínov, Náměstí Míru 11 Litvínov

Ing. Radek Fokt

Zpracoval

Datum

| Pozice                                      | Parametry zařízení | Popis zařízení                                                                        | MJ  | Počet |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí</b> |                    |                                                                                       |     |       |
| 1.1                                         | 700 m3/h (140 Pa)  | Potrubní diagonální ventilátor, ultratiché provedení, D200, 230V, 102W, třírychlostní | kus | 3     |
| 1.2                                         | Ø 125              | Plastový talířový ventil D125, odvodní                                                | kus | 0     |
| 1.3                                         | Ø 160              | Plastový talířový ventil D160, odvodní                                                | kus | 14    |
| 1.4                                         | Ø 200              | Samotížná plastová žaluziová klapka s okapničkou                                      | kus | 3     |
|                                             |                    | přepínač otáček pro tříotáčkové ventilátory                                           | kus | 3     |
|                                             | Ø125               | kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek         | m   | 0     |
|                                             | Ø160               | kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek         | kus | 20    |
|                                             | Ø200               | kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - typ SPIRO, vč. tvarovek         | kus | 20    |
|                                             | 445x82             | Dveřní mřížka                                                                         | kus | 5     |
| <b>Ostatní</b>                              |                    |                                                                                       |     |       |
|                                             |                    | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy                                   | hod | 24    |
|                                             |                    | Zednická výpomoc, vč. hrubého zčištění                                                | kpl | 1     |
|                                             |                    | Drobný montážní materiál                                                              | kpl | 1     |
|                                             |                    | Doprava a přesun materiálu, lešení                                                    | kpl | 1     |



**LEGENDA**

Stavba:

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova 1676, Litvínov

2. etapa

VZDUCHOTECHNIKA

Město Litvínov, Náměstí Míru 11 Litvínov

Ing. Radek Fokt

| Parametry zařízení                          |                   | Popis zařízení                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozice                                      |                   |                                                                                        |
| <b>Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí</b> |                   |                                                                                        |
| 1.1                                         | 700 m3/h (140 Pa) | Potrubní diagonální ventilátor, ultrašetrné provedení, D200, 230V, 102W, třírychlostní |
| 1.2                                         | Ø 125             | Plastový talířový ventil D125, odvodní                                                 |
| 1.3                                         | Ø 160             | Plastový talířový ventil D160, odvodní                                                 |
| 1.4                                         | Ø 200             | Samotížná plastová žaluziová klapka s okapničkou                                       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II. etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

SO 03 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2018

IČ:

00266027

DIČ:

IČ:

25026097

DIČ:

CZ25026097

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 147 527,21

DPH základní  
snižená

Základ daně

1 147 527,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

240 980,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 388 507,92

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II.etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

SO 03 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**1 147 527,21**

PSV - Práce a dodávky PSV

**1 147 527,21**

721 - Zdravotechnika

**1 147 527,21**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II.etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

SO 03 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

1 147 527,21

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 147 527,21

D 721

Zdravotechnika

1 147 527,21

|   |   |           |                                                           |     |       |              |              |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--|
| 1 | K | 72100000R | Zdravotechnická instalace viz. příloha položkový rozpočet | kpl | 1,000 | 1 147 527,21 | 1 147 527,21 |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--|

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                   |                                      |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Název stavby:     | Školka Ladova     | Objednatel:                          | IČ/DIČ:                     |
| Druh stavby:      | Část ZTI 2. etapa | Projektant: INTER ART PROJEKT s.r.o. | IČ/DIČ: 40233499/CZ40233499 |
| Lokalita:         | Litvínov          | Zhotovitel: výběrové řízení          | IČ/DIČ:                     |
| Začátek výstavby: | 02.07.2018        | Konec výstavby: 31.08.2018           | Položek: 124                |
| JKSO:             | 8013123           | Zpracoval: Šefl                      | Datum: 18.04.2018           |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         |              | B Doplnkové náklady |      | C Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|------|------------------------------------|------|
| HSV                           | Dodávky | 71 644,55    | Práce přesčas       | 0,00 | Zařízení staveniště                | 0,00 |
|                               | Montáž  | 228 953,60   | Bez pevné podl.     | 0,00 | Mimostav. doprava                  | 0,00 |
| PSV                           | Dodávky | 412 119,96   | Kulturní památka    | 0,00 | Uzemní vlivy                       | 0,00 |
|                               | Montáž  | 322 345,22   |                     |      | Provozní vlivy                     | 0,00 |
| "M"                           | Dodávky | 0,00         |                     |      | Ostatní                            | 0,00 |
|                               | Montáž  | 0,00         |                     |      | NUS z rozpočtu                     | 0,00 |
| Ostatní materiál              |         | 0,00         |                     |      |                                    |      |
| Přesun hmot a sutí            |         | 112 463,87   |                     |      |                                    |      |
| ZRN celkem                    |         | 1 147 527,21 | DN celkem           | 0,00 | NUS celkem                         | 0,00 |
|                               |         |              | DN celkem z obj.    | 0,00 | NUS celkem z obj.                  | 0,00 |
|                               |         |              |                     |      | ORN celkem                         |      |
|                               |         |              |                     |      | ORN celkem z obj.                  | 0,00 |

|            |              |                   |              |
|------------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         |                   |              |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 15%           | 0,00         |
| Základ 21% | 1 147 527,21 | DPH 21%           | 240 980,71   |
|            |              | Celkem bez DPH    | 1 147 527,21 |
|            |              | Celkem včetně DPH | 1 388 507,92 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                   |                 |                          |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Název stavby: | Školka Ladova     | Objednatel:     |                          |
| Druh stavby:  | Část ZTI 2. etapa | Projektant:     | INTER ART PROJEKT s.r.o. |
| Lokalita:     | Litvinov          | Zhotovitel:     | výběrové řízení          |
| Zpracoval:    | Šefl              | Zpracováno dne: | 18.04.2018               |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|-----|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|        | 34  | Stěny a příčky                                   | 28 662,90              | 15 563,10             | 44 226,00             | 14,51                |
|        | 41  | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 1 422,35               | 2 674,65              | 4 097,00              | 0,51                 |
|        | 61  | Úprava povrchů vnitřní                           | 3 855,30               | 15 989,70             | 19 845,00             | 2,00                 |
|        | 721 | Vnitřní kanalizace                               | 23 928,63              | 46 700,49             | 70 629,12             | 2,08                 |
|        | 722 | Vnitřní vodovod                                  | 75 397,36              | 200 717,30            | 276 114,66            | 6,00                 |
|        | 725 | Zařizovací předměty                              | 260 614,69             | 30 526,31             | 291 141,00            | 1,34                 |
|        | 726 | Instalační prefabrikáty                          | 34 715,79              | 10 105,21             | 44 821,00             | 0,08                 |
|        | 734 | Armatury                                         | 16 091,15              | 413,37                | 16 504,52             | 0,01                 |
|        | 781 | Obklady (keramické)                              | 1 372,34               | 36 341,35             | 37 713,69             | 5,08                 |
|        | 83  | Potrubí z trub kameninových                      | 1 157,32               | 1 334,68              | 2 492,00              | 2,89                 |
|        | 89  | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení     | 35 192,92              | 15 514,34             | 50 707,25             | 11,02                |
|        | 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                   | 0,00                   | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                 |
|        | 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce         | 1 353,76               | 155 730,99            | 157 084,75            | 27,32                |
|        | S   | Přesuny sutí                                     | 0,00                   | 102 151,23            | 102 151,23            | 0,00                 |

Celkem: 1 147 527,21



# Slepý stavební rozpočet

|               |                   |                   |            |             |                          |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------------|
| Název stavby: | Školka Ladova     | Doba výstavby:    | 61 dní     | Objednatel: |                          |
| Druh stavby:  | Část ZTI 2. etapa | Začátek výstavby: | 02.07.2018 | Projektant: | INTER ART PROJEKT s.r.o. |
| Lokalita:     | Litvinov          | Konec výstavby:   | 31.08.2018 | Zhotovitel: | výběrové řízení          |
| JKSO:         | 8013123           | Zpracováno dne:   | 18.04.2018 | Zpracoval:  | Šeřf                     |

| C  | Objekt | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry                               | M.J.   | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|----|--------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
|    |        |               |                                                         |        |          |                      | Dodávka      | Montáž     | Celkem     | Jednot.      | Celkem |                    |
|    |        | 34            | <b>Stěny a příčky</b>                                   |        |          |                      | 28 682,90    | 15 563,10  | 44 226,00  |              | 14,51  |                    |
| 1  |        | 340239212RT2  | Zazdvíka otvorů pl.4 m2,chlami tl.zdi nad 10 cm         | m2     | 56,70    | 780,00               | 28 682,90    | 15 563,10  | 44 226,00  | 0,26         | 14,51  | RTS II / 2016      |
|    |        | 41            | <b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b> |        |          |                      | 1 422,35     | 2 674,65   | 4 097,00   |              | 0,51   |                    |
| 2  |        | 411236211R00  | Zazdvíka otvorů 0,09m2 v klenbě chlami tl.do 15cm       | kus    | 17,00    | 241,00               | 1 422,35     | 2 674,65   | 4 097,00   | 0,03         | 0,51   | RTS I / 2018       |
|    |        | 61            | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                           |        |          |                      | 3 855,30     | 15 989,70  | 19 845,00  |              | 2,00   |                    |
| 3  |        | 612423731RT2  | Omlítka ryh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková       | m2     | 56,70    | 350,00               | 3 855,30     | 15 989,70  | 19 845,00  | 0,04         | 2,00   | RTS I / 2018       |
|    |        | 721           | <b>Vnitřní kanalizace</b>                               |        |          |                      | 23 928,63    | 46 700,49  | 70 629,12  |              | 2,08   |                    |
| 4  |        | 721170963R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75         | kus    | 10,00    | 212,50               | 524,24       | 1 600,76   | 2 125,00   | 0,01         | 0,07   | RTS I / 2018       |
| 5  |        | 721170965R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110        | kus    | 6,00     | 270,00               | 384,34       | 1 235,66   | 1 620,00   | 0,01         | 0,04   | RTS I / 2018       |
| 6  |        | 721170967R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160        | kus    | 2,00     | 327,00               | 211,46       | 442,54     | 654,00     | 0,01         | 0,02   | RTS I / 2018       |
| 7  |        | 721171808R00  | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                      | m      | 20,00    | 21,10                | 0,00         | 422,00     | 422,00     | 0,00         | 0,04   | RTS I / 2018       |
| 8  |        | 7211716102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                    | m      | 15,00    | 138,50               | 696,87       | 1 380,63   | 2 077,50   | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2018       |
| 9  |        | 7211716103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                    | m      | 2,00     | 157,50               | 100,67       | 214,43     | 315,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 10 |        | 7211716105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm                   | m      | 10,00    | 487,00               | 1 483,99     | 3 386,01   | 4 870,00   | 0,00         | 0,02   | RTS I / 2018       |
| 11 |        | 7211716104R00 | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm                    | m      | 20,00    | 198,00               | 1 353,36     | 2 606,64   | 3 960,00   | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2018       |
| 12 |        | 7211716114R00 | Potrubí HT odpadní vstřísk D 75 x 1,9 mm                | m      | 25,00    | 380,00               | 3 271,96     | 6 228,04   | 9 500,00   | 0,00         | 0,02   | RTS I / 2018       |
| 13 |        | 7211716115R00 | Potrubí HT odpadní vstřísk D 110 x 2,7 mm               | m      | 8,00     | 403,50               | 1 340,31     | 1 887,69   | 3 228,00   | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2018       |
| 14 |        | 7211716117R00 | Potrubí HT odpadní vstřísk D 160 x 3,9 mm               | m      | 10,00    | 639,00               | 4 557,88     | 1 832,12   | 6 390,00   | 0,00         | 0,02   | RTS I / 2018       |
| 15 |        | 7211716134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm       | m      | 15,00    | 326,00               | 1 851,94     | 3 038,06   | 4 890,00   | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2018       |
| 16 |        | 7211716135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm      | m      | 8,00     | 423,00               | 1 587,34     | 1 796,66   | 3 384,00   | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2018       |
| 17 |        | 7211716136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm      | m      | 11,00    | 600,00               | 4 162,57     | 2 437,43   | 6 600,00   | 0,00         | 0,02   | RTS I / 2018       |
| 18 |        | 7211716137R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm      | m      | 0,00     | 678,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 19 |        | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                  | kus    | 16,00    | 50,90                | 0,00         | 814,40     | 814,40     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 20 |        | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                  | kus    | 18,00    | 56,40                | 0,00         | 1 015,20   | 1 015,20   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 21 |        | 721194107R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9                  | kus    | 7,00     | 68,40                | 0,00         | 478,80     | 478,80     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 22 |        | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                 | kus    | 12,00    | 84,00                | 0,00         | 1 008,00   | 1 008,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 23 |        | 721210817R00  | Demontáž vpusťí vanové DN 70                            | kus    | 1,00     | 84,00                | 0,00         | 84,00      | 84,00      | 0,01         | 0,01   | RTS I / 2018       |
| 24 |        | 721223423RT2  | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N         | kus    | 1,00     | 1 237,00             | 1 160,05     | 76,95      | 1 237,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 25 |        | 721273200RT3  | Souprava ventilační střešní HL                          | kus    | 2,00     | 765,00               | 1 241,75     | 288,25     | 1 530,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 26 |        | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300               | m      | 15,00    | 19,10                | 0,00         | 286,50     | 286,50     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 27 |        | 9987221102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m       | t      | 0,26     | 498,00               | 0,00         | 127,19     | 127,19     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 28 |        | 721290822R00  | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m        | t      | 1,82     | 1 381,00             | 0,00         | 2 518,53   | 2 518,53   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 29 |        | 721149002R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                      | m      | 90,00    | 105,00               | 0,00         | 9 450,00   | 9 450,00   | 0,01         | 1,34   | RTS I / 2018       |
| 30 |        | 721149006R00  | Demontáž potrubí litinového DN 200                      | m      | 14,00    | 146,00               | 0,00         | 2 044,00   | 2 044,00   | 0,03         | 0,43   | RTS I / 2018       |
|    |        | 722           | <b>Vnitřní vodovod</b>                                  |        |          |                      | 75 397,36    | 200 717,30 | 276 114,66 |              | 6,00   |                    |
| 31 |        | 722172311R00  | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.      | m      | 207,00   | 217,50               | 9 796,40     | 35 226,10  | 45 022,50  | 0,00         | 0,83   | RTS I / 2018       |
| 32 |        | 722172312R00  | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.      | m      | 52,00    | 267,00               | 3 354,19     | 10 529,81  | 13 884,00  | 0,01         | 0,27   | RTS I / 2018       |
| 33 |        | 722172313R00  | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.      | m      | 15,00    | 321,00               | 1 529,60     | 3 285,40   | 4 815,00   | 0,01         | 0,08   | RTS I / 2018       |
| 34 |        | 722172314R00  | Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.      | m      | 10,00    | 433,50               | 1 888,21     | 2 446,79   | 4 335,00   | 0,01         | 0,06   | RTS I / 2018       |
| 35 |        | 722172315R00  | Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč.zed.výpom.      | m      | 16,00    | 502,00               | 3 192,03     | 4 839,97   | 8 032,00   | 0,01         | 0,10   | RTS I / 2018       |
| 36 |        | 722172331R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.      | m      | 137,00   | 224,00               | 7 071,03     | 23 616,97  | 30 688,00  | 0,00         | 0,55   | RTS I / 2018       |
| 37 |        | 722172332R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.      | m      | 35,00    | 272,00               | 2 447,20     | 7 072,80   | 9 520,00   | 0,01         | 0,18   | RTS I / 2018       |
| 38 |        | 722172333R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.      | m      | 10,00    | 328,00               | 1 096,03     | 2 183,97   | 3 280,00   | 0,01         | 0,05   | RTS I / 2018       |
| 39 |        | 722172334R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.      | m      | 20,00    | 445,00               | 4 010,21     | 4 889,79   | 8 900,00   | 0,01         | 0,11   | RTS I / 2018       |
| 40 |        | 722172336R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč. zed.výpom.      | m      | 25,00    | 672,00               | 8 772,69     | 8 027,31   | 16 800,00  | 0,01         | 0,17   | RTS I / 2018       |
| 41 |        | 722172917R00  | Propojení plastového potrubí polyf.D 63 mm,vodovod      | kus    | 2,00     | 364,00               | 0,00         | 728,00     | 728,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 42 |        | 722172915R00  | Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod      | kus    | 10,00    | 354,00               | 0,00         | 3 540,00   | 3 540,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 43 |        | 722172914R00  | Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod      | kus    | 10,00    | 350,00               | 0,00         | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 44 |        | 722172913R00  | Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod      | kus    | 10,00    | 345,00               | 0,00         | 3 450,00   | 3 450,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 45 |        | 722181211RT7  | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm            | m      | 207,00   | 50,00                | 2 472,13     | 7 877,87   | 10 350,00  | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 46 |        | 722181211RT8  | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm            | m      | 52,00    | 52,00                | 720,38       | 1 983,62   | 2 704,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 47 |        | 722181211RU1  | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm            | m      | 15,00    | 58,00                | 237,24       | 632,76     | 870,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 48 |        | 722181211RV9  | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm            | m      | 10,00    | 49,00                | 129,59       | 360,41     | 490,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 49 |        | 722181212RW6  | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm            | m      | 16,00    | 52,00                | 307,81       | 524,19     | 832,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 50 |        | 722181225RT7  | Izolace nálevková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm         | m      | 137,00   | 134,00               | 12 545,44    | 5 812,56   | 18 358,00  | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 51 |        | 722181225RT8  | Izolace nálevková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm         | m      | 35,00    | 143,00               | 3 605,65     | 1 399,35   | 5 005,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 52 |        | 722181225RU1  | Izolace nálevková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm         | m      | 10,00    | 168,00               | 1 239,16     | 440,84     | 1 680,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 53 |        | 722181225RV9  | Izolace nálevková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm         | m      | 20,00    | 112,00               | 1 687,69     | 552,31     | 2 240,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 54 |        | 722181225RV3  | Izolace nálevková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm         | m      | 25,00    | 112,00               | 2 267,86     | 532,14     | 2 800,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 55 |        | 722190901R00  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě        | kus    | 20,00    | 53,00                | 0,00         | 1 060,00   | 1 060,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 56 |        | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                      | kus    | 65,00    | 153,00               | 0,00         | 9 945,00   | 9 945,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 57 |        | 722202412R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20      | kus    | 9,00     | 184,00               | 1 113,98     | 542,02     | 1 656,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 58 |        | 722202413R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25      | kus    | 2,00     | 290,00               | 415,25       | 164,75     | 580,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 59 |        | 722202414R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32      | kus    | 5,00     | 412,00               | 1 546,87     | 513,13     | 2 060,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 60 |        | 722202415R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 40      | kus    | 3,00     | 610,00               | 1 462,01     | 367,99     | 1 830,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 61 |        | 722202416R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 50      | kus    | 1,00     | 931,00               | 772,75       | 158,25     | 931,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 62 |        | 722202417R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 63      | kus    | 1,00     | 1 250,00             | 1 064,29     | 185,71     | 1 250,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 63 |        | 998722102R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m          | t      | 2,42     | 453,00               | 0,00         | 1 098,41   | 1 098,41   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 64 |        | 722130803R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50             | m      | 527,00   | 60,00                | 0,00         | 31 620,00  | 31 620,00  | 0,01         | 3,53   | RTS I / 2018       |
| 65 |        | 722280106R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32               | m      | 486,00   | 7,00                 | 50,23        | 3 351,77   | 3 402,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 66 |        | 722280107R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40               | m      | 16,00    | 10,00                | 2,56         | 157,44     | 160,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 67 |        | 722280108R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50               | m      | 25,00    | 14,00                | 6,72         | 343,28     | 350,00     | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 68 |        | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80             | m      | 527,00   | 21,00                | 592,15       | 10 474,85  | 11 067,00  | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2018       |
| 69 |        | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                      | kus    | 12,00    | 153,00               | 0,00         | 1 836,00   | 1 836,00   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 70 |        | 722220851R00  | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4                 | kus    | 52,00    | 10,00                | 0,00         | 520,00     | 520,00     | 0,00         | 0,04   | RTS I / 2018       |
| 71 |        | 722290822R00  | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m          | t      | 3,57     | 1 381,00             | 0,00         | 4 925,75   | 4 925,75   | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2018       |
|    |        | 725           | <b>Zařizovací předměty</b>                              |        |          | 4958                 | 260 614,69   | 30 526,31  | 291 141,00 |              | 1,34   |                    |
| 72 |        | 725014173R00  | Klozet pro mateřské školy, bílý                         | soubor | 13,00    | 4 958,00             | 60 471,81    | 3 982,19   | 64 454,00  | 0,02         | 0,28   | RTS                |



|         |              |                                                    |      |        |           |           |            |              |      |       |
|---------|--------------|----------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|--------------|------|-------|
| 90      | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t    | 0,08   | 250,00    | 0,00      | 21,00      | 21,00        | 0,00 |       |
|         | 734          | Armatury                                           |      |        |           | 16 091,15 | 413,37     | 16 504,52    |      |       |
| 91      | 734295132R00 | Ventil směšovací třícestný RADA 325                | kus  | 3,00   | 5 400,00  | 16 091,15 | 108,85     | 16 200,00    | 0,00 |       |
| 92      | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t    | 0,59   | 517,00    | 0,00      | 304,52     | 304,52       | 0,00 |       |
|         | 781          | Obklady (keramické)                                |      |        |           | 1 372,34  | 36 341,35  | 37 713,69    |      |       |
| 93      | 781441012R00 | Obklad vnitřní z obkladaček hutných 150x150 do MC  | m2   | 42,00  | 450,00    | 1 364,10  | 17 535,90  | 18 900,00    | 0,05 | 2,8   |
| 94      | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních                         | m2   | 42,00  | 74,00     | 0,00      | 3 108,00   | 3 108,00     | 0,07 | 2,8   |
| 95      | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm       | m2   | 42,00  | 104,00    | 0,00      | 4 368,00   | 4 368,00     | 0,00 | 0,05  |
| 96      | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady        | m2   | 42,00  | 240,00    | 0,00      | 10 080,00  | 10 080,00    | 0,00 | 0,05  |
| 97      | 781111115R00 | Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm   | kus  | 35,00  | 10,00     | 8,24      | 341,76     | 350,00       | 0,00 | 0,00  |
| 98      | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m   | t    | 2,22   | 409,00    | 0,00      | 907,69     | 907,69       | 0,00 | 0,00  |
|         | 83           | Potrubi z trub kameninových                        |      |        |           | 1 157,32  | 1 334,68   | 2 492,00     |      | 2,89  |
| 99      | 831312121RT2 | Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150    | m    | 8,00   | 112,00    | 691,82    | 204,18     | 896,00       | 0,02 | 0,20  |
| 100     | 831263195R00 | Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300  | kus  | 2,00   | 595,00    | 211,46    | 978,54     | 1 190,00     | 0,07 | 0,15  |
| 101     | 837311221RT2 | Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150   | kus  | 1,00   | 72,00     | 63,00     | 9,00       | 72,00        | 0,02 | 0,02  |
| 102     | 837312221RT2 | Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150  | kus  | 3,00   | 72,00     | 173,29    | 42,71      | 216,00       | 0,01 | 0,03  |
| 103     | 837355121R00 | Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200  | kus  | 2,00   | 59,00     | 17,75     | 100,25     | 118,00       | 1,25 | 2,49  |
|         | 89           | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení       |      |        |           | 35 192,92 | 15 514,34  | 50 707,25    |      | 11,02 |
| 104     | 892916111R00 | Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.     | sada | 6,00   | 154,00    | 310,90    | 613,10     | 924,00       | 0,00 | 0,00  |
| 105     | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 | m3   | 4,28   | 2 300,00  | 8 302,02  | 1 547,39   | 9 849,41     | 2,53 | 10,81 |
| 106     | 894800013R00 | Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s  | kus  | 1,00   | 5 500,00  | 0,00      | 5 500,00   | 5 500,00     | 0,00 | 0,00  |
| 107     | 56241540     | Odlučovač tuků plastový OTP-2 2 poklopy            | kus  | 1,00   | 26 580,00 | 26 580,00 | 0,00       | 26 580,00    | 0,21 | 0,21  |
| 108     | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m         | t    | 30,92  | 254,00    | 0,00      | 7 853,85   | 7 853,85     | 0,00 | 0,00  |
|         | 90           | Hodinové účtovací sazby (HZS)                      |      |        |           | 0,00      | 30 000,00  | 30 000,00    |      | 0,00  |
| 109     | 900 R03      | HZS Rezerva na nepředvídatelné práce               | h    | 200,00 | 150,00    | 0,00      | 30 000,00  | 30 000,00    | 0,00 | 0,00  |
|         | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce           |      |        |           | 1 353,76  | 155 730,99 | 157 084,75   |      | 27,32 |
| 110     | 974031167R00 | Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm             | m    | 42,00  | 190,00    | 394,77    | 7 585,23   | 7 980,00     | 0,08 | 3,42  |
| 111     | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP                    | kus  | 2,00   | 344,00    | 0,00      | 688,00     | 688,00       | 0,00 | 0,00  |
| 112     | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr)                           | den  | 240,00 | 37,00     | 0,00      | 8 880,00   | 8 880,00     | 0,00 | 0,00  |
| 113     | 979011332R00 | Pronájem násypky (za kus)                          | den  | 60,00  | 160,00    | 0,00      | 9 600,00   | 9 600,00     | 0,00 | 0,00  |
| 114     | 979011335R00 | Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m            | den  | 120,00 | 550,00    | 0,00      | 66 000,00  | 66 000,00    | 0,00 | 0,00  |
| 115     | 979092111R00 | Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně | m3   | 10,99  | 240,00    | 0,00      | 2 636,64   | 2 636,64     | 0,00 | 0,00  |
| 116     | 979092119R00 | Příplatek za vyklížení ulehle suti přes 10 m       | m3   | 10,99  | 207,00    | 0,00      | 2 274,11   | 2 274,11     | 0,00 | 0,00  |
| 117     | 979097012R00 | Pronájem kontejneru 7 t                            | den  | 30,00  | 50,00     | 0,00      | 1 500,00   | 1 500,00     | 0,00 | 0,00  |
| 118     | 972012211R00 | Vybourání otvorů strop prefá pl. 0,09 m2, nad 12cm | kus  | 17,00  | 98,00     | 432,61    | 1 233,39   | 1 666,00     | 0,00 | 0,06  |
| 119     | 974031489R00 | Výsekání rýh zeď cihel. průduchy strop 30 x 45 cm  | m    | 98,00  | 570,00    | 526,38    | 55 333,62  | 55 860,00    | 0,24 | 23,84 |
|         | S            | Přesuny suti                                       |      |        |           | 0,00      | 102 151,23 | 102 151,23   |      | 0,00  |
| 120     | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t    | 50,00  | 239,00    | 0,00      | 11 950,14  | 11 950,14    | 0,00 | 0,00  |
| 121     | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t    | 50,00  | 257,00    | 0,00      | 12 850,15  | 12 850,15    | 0,00 | 0,00  |
| 122     | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t    | 500,01 | 14,00     | 0,00      | 7 000,08   | 7 000,08     | 0,00 | 0,00  |
| 123     | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t    | 50,00  | 207,00    | 0,00      | 10 350,12  | 10 350,12    | 0,00 | 0,00  |
| 124     | 979990106R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky         | t    | 50,00  | 1 200,00  | 0,00      | 60 000,72  | 60 000,72    | 0,00 | 0,00  |
| Celkem: |              |                                                    |      |        |           |           |            | 1 147 527,21 |      |       |

Poznámka:

# Výkaz výměr

|               |                   |                 |                          |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Název stavby: | Školka Ladova     | Objednatel:     |                          |
| Druh stavby:  | Část ZTI 2. etapa | Projektant:     | INTER ART PROJEKT s.r.o. |
| Lokalita:     | Litvínov          | Zhotovitel:     | výběrové řízení          |
| Zpracoval:    | Šelf              | Zpracováno dne: | 18.04.2018               |

| C   | Objekt | Kód           | Zkrácený popis                                                     | M.j. | Množství | Cenová soustava |
|-----|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| 1   |        | 340239212RT2  | Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm                  | m2   | 56,70    | RTS II / 2016   |
| 2   |        | 411236211R00  | 2+1+2+3+2+4+2+2+2+2+4+4+10*0,3+6+12+12+10+12+7+7+5+4+4+4+10+5*0,45 | kus  | 56,70    | RTS I / 2018    |
| 3   |        | 612423731RT2  | Zazdívká otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami tl.do 15cm                 | m2   | 17,00    | RTS I / 2018    |
| 4   |        | 721170963R00  | 17                                                                 | kus  | 56,70    | RTS I / 2018    |
| 5   |        | 721170965R00  | Omlítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková                  | kus  | 56,70    | RTS I / 2018    |
| 6   |        | 721170967R00  | 2+1+2+3+2+4+2+2+2+2+4+4+10*0,3+6+12+12+10+12+7+7+5+4+4+4+10+5*0,45 | kus  | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 7   |        | 721171808R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75                    | kus  | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 8   |        | 7211716102R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110                   | kus  | 6,00     | RTS I / 2018    |
| 9   |        | 7211716103R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160                   | kus  | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 10  |        | 7211716105R00 | 2                                                                  | m    | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 11  |        | 7211716104R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                 | m    | 20,00    | RTS I / 2018    |
| 12  |        | 7211716114R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                               | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 13  |        | 7211716115R00 | 15                                                                 | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 14  |        | 7211716117R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                               | m    | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 15  |        | 7211716134R00 | 2                                                                  | m    | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 16  |        | 7211716135R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm                              | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 17  |        | 7211716136R00 | 10                                                                 | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 18  |        | 7211716137R00 | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm                               | m    | 20,00    | RTS I / 2018    |
| 19  |        | 7211716138R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                            | m    | 25,00    | RTS I / 2018    |
| 20  |        | 7211716139R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                           | m    | 8,00     | RTS I / 2018    |
| 21  |        | 7211716140R00 | 8                                                                  | m    | 8,00     | RTS I / 2018    |
| 22  |        | 7211716141R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm                           | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 23  |        | 7211716142R00 | 10                                                                 | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 24  |        | 7211716143R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm                  | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 25  |        | 7211716144R00 | 15                                                                 | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 26  |        | 7211716145R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm                 | m    | 8,00     | RTS I / 2018    |
| 27  |        | 7211716146R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm                 | m    | 11,00    | RTS I / 2018    |
| 28  |        | 7211716147R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm                 | m    | 0,00     | RTS I / 2018    |
| 29  |        | 721194104R00  | 0                                                                  | kus  | 0,00     | RTS I / 2018    |
| 30  |        | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                             | kus  | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 31  |        | 721194106R00  | 16                                                                 | kus  | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 32  |        | 721194107R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                             | kus  | 18,00    | RTS I / 2018    |
| 33  |        | 721194108R00  | 18                                                                 | kus  | 18,00    | RTS I / 2018    |
| 34  |        | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9                             | kus  | 7,00     | RTS I / 2018    |
| 35  |        | 721194110R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                            | kus  | 12,00    | RTS I / 2018    |
| 36  |        | 721210817R00  | 12                                                                 | kus  | 12,00    | RTS I / 2018    |
| 37  |        | 721223423RT2  | Demontáž vpustí vanové DN 70                                       | kus  | 1,00     | RTS I / 2018    |
| 38  |        | 721273200RT3  | Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N                    | kus  | 1,00     | RTS I / 2018    |
| 39  |        | 721290123R00  | 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL                        | kus  | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 40  |        | 998721102R00  | 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300             | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 41  |        | 721290822R00  | 15                                                                 | t    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 42  |        | 721140802R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                  | t    | 0,26     | RTS I / 2018    |
| 43  |        | 721140803R00  | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m                   | t    | 1,82     | RTS I / 2018    |
| 44  |        | 721140804R00  | 1,3428+0,4291+0,0396+0,0122                                        | m    | 1,82     | RTS I / 2018    |
| 45  |        | 721140805R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                                 | m    | 90,00    | RTS I / 2018    |
| 46  |        | 721140806R00  | 90                                                                 | m    | 90,00    | RTS I / 2018    |
| 47  |        | 721140807R00  | Demontáž potrubí litinového DN 200                                 | m    | 14,00    | RTS I / 2018    |
| 48  |        | 721172311R00  | 14                                                                 | m    | 14,00    | RTS I / 2018    |
| 49  |        | 721172312R00  | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.                 | m    | 207,00   | RTS I / 2018    |
| 50  |        | 721172313R00  | 207                                                                | m    | 207,00   | RTS I / 2018    |
| 51  |        | 721172314R00  | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.                 | m    | 52,00    | RTS I / 2018    |
| 52  |        | 721172315R00  | 62                                                                 | m    | 52,00    | RTS I / 2018    |
| 53  |        | 721172316R00  | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.                 | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 54  |        | 721172317R00  | 15                                                                 | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 55  |        | 721172318R00  | Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.                 | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 56  |        | 721172319R00  | 10                                                                 | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 57  |        | 721172320R00  | Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč.zed.výpom.                 | m    | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 58  |        | 721172321R00  | 12+4                                                               | m    | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 59  |        | 721172322R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.                 | m    | 137,00   | RTS I / 2018    |
| 60  |        | 721172323R00  | 30+17+0                                                            | m    | 47,00    | RTS I / 2018    |
| 61  |        | 721172324R00  | 35+10+20+25                                                        | m    | 90,00    | RTS I / 2018    |
| 62  |        | 721172325R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.                 | m    | 35,00    | RTS I / 2018    |
| 63  |        | 721172326R00  | 26+9                                                               | m    | 35,00    | RTS I / 2018    |
| 64  |        | 721172327R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.                 | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 65  |        | 721172328R00  | 10                                                                 | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 66  |        | 721172329R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.                 | m    | 20,00    | RTS I / 2018    |
| 67  |        | 721172330R00  | 20                                                                 | m    | 20,00    | RTS I / 2018    |
| 68  |        | 721172331R00  | Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč. zed.výpom.                 | m    | 25,00    | RTS I / 2018    |
| 69  |        | 721172917R00  | 25                                                                 | kus  | 25,00    | RTS I / 2018    |
| 70  |        | 721172918R00  | Propojení plastového potrubí polyf.D 63 mm,vodovod                 | kus  | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 71  |        | 721172919R00  | 721172918R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod    | kus  | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 72  |        | 721172920R00  | 721172919R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod    | kus  | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 73  |        | 721172921R00  | 721172920R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod    | kus  | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 74  |        | 721181211RT7  | 721172921R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod    | kus  | 207,00   | RTS I / 2018    |
| 75  |        | 721181211RT8  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm                       | m    | 52,00    | RTS I / 2018    |
| 76  |        | 721181211RT9  | 721181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm          | m    | 15,00    | RTS I / 2018    |
| 77  |        | 721181211RU1  | 721181211RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm          | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 78  |        | 721181211RV9  | 721181211RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm          | m    | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 79  |        | 721181212RW1  | 721181211RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm          | m    | 137,00   | RTS I / 2018    |
| 80  |        | 721181225RT7  | 721181212RW1 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm       | m    | 35,00    | RTS I / 2018    |
| 81  |        | 721181225RT8  | 721181225RT7 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm       | m    | 10,00    | RTS I / 2018    |
| 82  |        | 721181225RU1  | 721181225RT8 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm       | m    | 20,00    | RTS I / 2018    |
| 83  |        | 721181225RV9  | 721181225RU1 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm       | m    | 25,00    | RTS I / 2018    |
| 84  |        | 721181225RY3  | 721181225RV9 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm       | kus  | 20,00    | RTS I / 2018    |
| 85  |        | 721190901R00  | 721181225RY3 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě      | kus  | 65,00    | RTS I / 2018    |
| 86  |        | 721190401R00  | 721190901R00 Vyvedení a upravení výpustek DN 15                    | kus  | 65,00    | RTS I / 2018    |
| 87  |        | 722202412R00  | 5+12+48                                                            | kus  | 9,00     | RTS I / 2018    |
| 88  |        | 722202413R00  | Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 20                  | kus  | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 89  |        | 722202414R00  | 9                                                                  | kus  | 2,00     | RTS I / 2018    |
| 90  |        | 722202415R00  | Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 25                  | kus  | 5,00     | RTS I / 2018    |
| 91  |        | 722202416R00  | 2                                                                  | kus  | 3,00     | RTS I / 2018    |
| 92  |        | 722202417R00  | Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 32                  | kus  | 3,00     | RTS I / 2018    |
| 93  |        | 722202418R00  | 5                                                                  | kus  | 1,00     | RTS I / 2018    |
| 94  |        | 722202419R00  | Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 40                  | kus  | 1,00     | RTS I / 2018    |
| 95  |        | 722202420R00  | 3                                                                  | kus  | 1,00     | RTS I / 2018    |
| 96  |        | 722202421R00  | Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 50                  | kus  | 2,42     | RTS I / 2018    |
| 97  |        | 722202422R00  | 722202421R00 Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 63     | t    | 527,00   | RTS I / 2018    |
| 98  |        | 998721202R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                     | t    | 527,00   | RTS I / 2018    |
| 99  |        | 722130803R00  | 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50           | m    | 486,00   | RTS I / 2018    |
| 100 |        | 722280106R00  | 486+16+25+0                                                        | m    | 486,00   | RTS I / 2018    |
| 101 |        | 722280107R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32                          | m    | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 102 |        | 722280108R00  | 207+52+15+10+137+35+10+20                                          | m    | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 103 |        | 722280109R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40                          | m    | 16,00    | RTS I / 2018    |
| 104 |        | 722280110R00  | 16                                                                 | m    | 16,00    | RTS I / 2018    |



|     |                                                            |                                                    |        |        |               |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 67  | 722280108R00                                               | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50          | m      | 25,00  | RTS           |
| 68  | 722290234R00                                               | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80        | m      | 527,00 | RTS           |
|     | 527                                                        |                                                    |        | 527,00 |               |
| 69  | 722190402R00                                               | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                 | kus    | 12,00  | RTS II        |
|     | 4*3                                                        |                                                    |        | 12,00  |               |
| 70  | 722220851R00                                               | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4            | kus    | 52,00  | RTS II/2      |
|     | 36+16                                                      |                                                    |        | 52,00  |               |
| 71  | 722290822R00                                               | Přesun výtlačných hmot - vodovody, H 6 - 12 m      | t      | 3,57   | RTS I / 20%   |
|     | 3,5309+0,0359                                              |                                                    |        | 3,57   |               |
| 72  | 725014173R00                                               | Klozet pro mateřské školy, bílý                    | soubor | 13,00  | RTS I / 2018  |
|     | 13                                                         |                                                    |        | 13,00  |               |
| 73  | 725014131RT1                                               | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý               | soubor | 1,00   | RTS I / 2018  |
| 74  | 725017331R00                                               | Umyvadlo na šrouby pro mateřské školy, bílé        | soubor | 14,00  | RTS I / 2018  |
| 75  | 725017134R00                                               | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé     | soubor | 3,00   | RTS I / 2018  |
| 76  | 725249102R00                                               | Montáž sprchových mís a vaniček                    | soubor | 6,00   | RTS I / 2018  |
| 77  | 55423033.A                                                 | Sprchová vanička akrylátová Odeon 90x75x15 cm 67 l | kus    | 6,00   | RTS I / 2018  |
| 78  | 725110811R00                                               | Demontáž klozetů splachovačích                     | soubor | 14,00  | RTS I / 2018  |
| 79  | 725210821R00                                               | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur           | soubor | 17,00  | RTS I / 2018  |
| 80  | 725240812R00                                               | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur     | soubor | 6,00   | RTS I / 2018  |
| 81  | 725810402R00                                               | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2     | soubor | 34,00  | RTS I / 2018  |
|     | 13+1+14+6                                                  |                                                    |        | 34,00  |               |
| 82  | 725810811R00                                               | Demontáž ventilu výtokového nástěnného             | kus    | 14,00  | RTS I / 2018  |
| 83  | 725819201R00                                               | Montáž ventilu nástěnného G 1/2                    | soubor | 14,00  | RTS I / 2018  |
|     | 14                                                         |                                                    |        | 14,00  |               |
| 84  | 55161681                                                   | Umyvadlový výtokový ventil PRESTO 705              | kus    | 14,00  | RTS I / 2018  |
|     | 14                                                         |                                                    |        | 14,00  |               |
| 85  | 725823111RT1                                               | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovlr.odpadu  | kus    | 3,00   | RTS I / 2018  |
| 86  | 725825114RT1                                               | Baterie dřezová nástěnná ruční                     | kus    | 5,00   | RTS I / 2018  |
| 87  | 725845111RT1                                               | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus    | 6,00   | RTS I / 2018  |
| 88  | 725860184RT1                                               | Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm                   | kus    | 3,00   | RTS I / 2018  |
| 89  | 726212121R00                                               | Modul-BASIC TANK SYSTEM, pro stojl WC              | soubor | 14,00  | RTS I / 2018  |
| 90  | 998726122R00                                               | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t      | 0,08   | RTS I / 2018  |
| 91  | 734295132R00                                               | Ventil směšovací třicestný RADA 325                | kus    | 3,00   | RTS I / 2018  |
|     | 3                                                          |                                                    |        | 3,00   |               |
| 92  | 998725102R00                                               | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t      | 0,59   | RTS I / 2018  |
| 93  | 781441012R00                                               | Obklad vnitřní z obkladaček hutných 150x150 do MC  | m2     | 42,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,3+98*0,3                                              |                                                    |        | 42,00  |               |
| 94  | 781900010RA0                                               | Odsekání obkladů vnitřních                         | m2     | 42,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,3+98*0,3                                              |                                                    |        | 42,00  |               |
| 95  | 781101111R00                                               | Výrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm       | m2     | 42,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,3+98*0,3                                              |                                                    |        | 42,00  |               |
| 96  | 781101142R00                                               | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady        | m2     | 42,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,3+98*0,3                                              |                                                    |        | 42,00  |               |
| 97  | 781111115R00                                               | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm  | kus    | 35,00  | RTS I / 2018  |
| 98  | 998781102R00                                               | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m   | t      | 2,22   | RTS I / 2018  |
| 99  | 831312121RT2                                               | Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150    | m      | 8,00   | RTS I / 2018  |
| 100 | 831263195R00                                               | Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300  | kus    | 2,00   | RTS I / 2018  |
| 101 | 837311221RT2                                               | Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150   | kus    | 1,00   | RTS I / 2018  |
| 102 | 837312221RT2                                               | Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150  | kus    | 3,00   | RTS I / 2018  |
| 103 | 837355121R00                                               | Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200  | kus    | 2,00   | RTS I / 2018  |
| 104 | 892916111R00                                               | Utláštění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.    | sada   | 6,00   | RTS I / 2018  |
| 105 | 899623151R00                                               | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 | m3     | 4,28   | RTS I / 2018  |
|     | (1,53*2+1,1*2)*2,5*0,2*1,5                                 |                                                    |        | 3,95   |               |
|     | 1,73*1,3*0,15                                              |                                                    |        | 0,34   |               |
| 106 | 894800013R00                                               | Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s  | kus    | 1,00   | RTS I / 2018  |
| 107 | 56241540                                                   | Odlučovač tuků plastový OTP-2 2 poklupy            | kus    | 1,00   | RTS I / 2018  |
| 108 | 998011002R00                                               | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m         | t      | 30,92  | RTS I / 2018  |
| 109 | 900 R03                                                    | HZS Rezerva na nepředvídatelné práce               | h      | 200,00 | RTS II / 2016 |
|     | 200                                                        |                                                    |        | 200,00 |               |
| 110 | 974031167R00                                               | Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm             | m      | 42,00  | RTS I / 2018  |
|     | 2+1+2+3+2+4+2+2+2+2+4+4+10                                 |                                                    |        | 42,00  |               |
| 111 | 979011321R00                                               | Montáž a demontáž shozu za 2.NP                    | kus    | 2,00   | RTS I / 2018  |
| 112 | 979011331R00                                               | Pronájem shozu (za metr)                           | den    | 240,00 | RTS I / 2018  |
|     | 4*2*30                                                     |                                                    |        | 240,00 |               |
| 113 | 979011332R00                                               | Pronájem násypky (za kus)                          | den    | 60,00  | RTS I / 2018  |
|     | 2*30                                                       |                                                    |        | 60,00  |               |
| 114 | 979011335R00                                               | Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m            | den    | 120,00 | RTS I / 2018  |
| 115 | 979092111R00                                               | Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně | m3     | 10,99  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,15*0,3+98*0,3*0,45+(23,8414+3,4226+0,0566)/1,5*1,5    |                                                    |        | 10,99  |               |
| 116 | 979092119R00                                               | Příplatek za vyklížení ulehle suti přes 10 m       | m3     | 10,99  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,15*0,3+98*0,3*0,45+(23,8414+3,4226+0,0566)/1,5*1,5    |                                                    |        | 10,99  |               |
| 117 | 979097012R00                                               | Pronájem kontejneru 7 t                            | den    | 30,00  | RTS I / 2018  |
| 118 | 972012211R00                                               | Vybourání otvorů strop přefa pl. 0,09 m2, nad 12cm | kus    | 17,00  | RTS I / 2018  |
|     | 17                                                         |                                                    |        | 17,00  |               |
| 119 | 974031489R00                                               | Vysekáni rýh zeď cihel. průduchy strop 30 x 45 cm  | m      | 98,00  | RTS I / 2018  |
|     | 6+12+12+10+12+7+7+5+4+4+4+10+5                             |                                                    |        | 98,00  |               |
| 120 | 979011111R00                                               | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t      | 50,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,15*0,3+98*0,3*0,45+(23,8414+3,4226+0,0566)/1,5*1,5    |                                                    |        | 50,00  |               |
| 121 | 979081111RT3                                               | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t      | 50,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,15*0,3+98*0,3*0,45+(23,8414+3,4226+0,0566)/1,5*1,5    |                                                    |        | 50,00  |               |
| 122 | 979081121RT3                                               | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t      | 500,01 | RTS I / 2018  |
|     | 10*42*0,15*0,3+98*0,3*0,45+(23,8414+3,4226+0,0566)/1,5*1,5 |                                                    |        | 500,01 |               |
| 123 | 979082111R00                                               | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t      | 50,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,15*0,3+98*0,3*0,45+(23,8414+3,4226+0,0566)/1,5*1,5    |                                                    |        | 50,00  |               |
| 124 | 979990106R00                                               | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky         | t      | 50,00  | RTS I / 2018  |
|     | 42*0,15*0,3+98*0,3*0,45+(23,8414+3,4226+0,0566)/1,5*1,5    |                                                    |        | 50,00  |               |

Poznámka:

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II.etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

**SO 04 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2018

IČ:

00266027

DIČ:

IČ:

25026097

DIČ:

CZ25026097

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 096 948,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 096 948,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
230 359,08  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 327 307,08**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II. etapa - Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

**SO 04 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 096 948,00**

**M - Práce a dodávky M**

**1 096 948,00**

---

21-M - Elektromontáže

---

1 096 948,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II. etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov

Objekt:

SO 04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 23. 5. 2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**1 096 948,00**

D M

Práce a dodávky M

1 096 948,00

D 21-M

Elektromontáže

1 096 948,00

|   |   |           |                                                  |     |       |              |              |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--|
| 1 | K | 21000000R | Elektroinstalace viz. příloha položkový rozpočet | kpl | 1,000 | 1 096 948,00 | 1 096 948,00 |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|--|

## **Tomáš Behina**

*Zd. Fibicha 286/2590, 434 01 Most, tel. 608 964197, e-mail: behina@atlas.cz*

---

Nabídka číslo: N18-0020

název: MŠ Ladova č.p.1676 V Litvínově - 2.etapa

### **Investor:**

Vypracoval: správce systému

E-mail: behina@atlas.cz

Dne: 15.05.2018

## Rekapitulace

Kap. popis položky

### A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

- 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
- 2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
- 3 Podružný materiál
- 4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
- 5 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu
- 6 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
- 7 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)
- 8 Přesun dodávek

**CELKEM URN**

### B. HZS

- 9 Hodinová zúčtovací sazba

**CELKEM HZS**

### C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

- 10 Dodávka zařízení (specifikace)
- 11 Doprava dodávek

**CELKEM DODÁVKA**

### D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

- 12 GZS z C21M a navázaného materiálu
- 13 Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,
- 14 Stavební přípomoc

**CELKEM VRN**

**REKAPITULACE CELKEM**

**12**



## C21M - Elektromontáže

### 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                           | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 210010011       | trubka tuhá el.inst.z PVC<br>typ 1516 R=16mm<br>(VU+PO) | 150,00 m       | 22   | 3300   |
| 2 210010012       | trubka tuhá el.inst.z PVC<br>typ 1523 R=23mm<br>(VU+PO) | 100,00 m       | 35   | 3500   |

### 08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pevně uložené

| poř.č. číslo pol. | popis položky                     | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 210810053       | CYKY-CYKYm 4Bx10<br>mm2 750V (PU) | 130,00 m       | 55   | 7150   |

### 08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pod omítkou

| poř.č. číslo pol. | popis položky               | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|-----------------------------|----------------|------|--------|
| 1 216800114       | CYKY 4Bx35 mm2 750V<br>(PO) | 10,00 m        | 55   | 550    |

### 20 - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla zářivková

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 216201005       | svít.zářivkové přisazené<br>11W IP 45 a více | 1,00 ks        | 450  | 450    |
| 2 216201005       | svít.zářivkové přisazené<br>11W IP 45 a více | 3,00 ks        | 450  | 1350   |
| 3 216201020       | svít.zářivkové přisazené<br>2x58W IP 20-45   | 192,00 ks      | 450  | 86400  |
| 4 216201020       | svít.zářivkové přisazené<br>2x58W IP 20-45   | 14,00 ks       | 450  | 6300   |

### Kabely

| poř.č. číslo pol. | popis položky                      | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 210800004       | CYY 6 mm2 zelenožlutý<br>(PO)      | 100,00 m       | 9    | 900    |
| 2 210800006       | CYY 16 mm2 zelenožlutý<br>(PO)     | 90,00 m        | 14   | 1260   |
| 3 210800101       | CYKY 2Ax1.5 mm2 750V<br>(PO)       | 230,00 m       | 11,5 | 2645   |
| 4 210800105       | CYKY 3Ax1.5 mm2 750V<br>(PO)       | 415,00 m       | 15   | 6225   |
| 5 210800105       | CYKY 3Cx1.5 mm2 750V<br>(PO)       | 1470,00 m      | 15,1 | 22197  |
| 6 210800106       | CYKY 3Cx2.5 mm2 750V<br>(PO)       | 470,00 m       | 22   | 10340  |
| 7 210800115       | CYKY 5Cx1.5 mm2 750V<br>(PO)       | 120,00 m       | 21   | 2520   |
| 8 210800116       | CYKY-CYKYm 5Cx2.5<br>mm2 750V (PU) | 60,00 m        | 31   | 1860   |

### Ostatní

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                           | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 210010003       | trubka inst.oheb.KOPEX<br>typ 2423 R=23mm<br>(VU+PO)    | 60,00 m        | 12,5 | 750    |
| 2 210010301       | krab.přístrojová (1901;<br>KP 68; KZ 3) bez<br>zapojení | 124,00 ks      | 14   | 1736   |
| 3 210190001       | mont.oceloplech.rozvodni<br>c do 20kg                   | 3,00 ks        | 714  | 2142   |
| 4 210190002       | mont.oceloplech.rozvodni<br>c do 50kg                   | 5,00 ks        | 798  | 3990   |
| 5 220300923       | svorka do krabic 3 pólová                               | 200,00 ks      | 10   | 2000   |

6 220300923

svorka do krabic 3 pólová

50,00 ks

14

700

**Rozvaděče**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                           | množství jedn. | cena  | celkem |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| 1 210191541       | mont.pilíře bez<br>zákl.kab.skříně a<br>zap.vod. PRIS 2 | 1,00 ks        | 11500 | 11500  |

**Zásuvky a vypínače**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                  | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 210110001       | spín.zápust.vč.zap.1-<br>pólový - řazení 1     | 46,00 ks       | 105  | 4830   |
| 2 210110001       | spín.zápust.vč.zap.1-<br>pólový - řazení 1     | 3,00 ks        | 105  | 315    |
| 3 210110003       | střídavý přepínač - řazení<br>5 zápust.vč.zap. | 7,00 ks        | 105  | 735    |
| 4 210110004       | střídavý přepínač - řazení<br>6 zápust.vč.zap. | 19,00 ks       | 105  | 1995   |
| 5 210110004       | střídavý přepínač - řazení<br>6 zápust.vč.zap. | 4,00 ks        | 105  | 420    |
| 6 210111012       | zás.vestav.10/16A<br>48/250/380V vč.zap. 2P    | 26,00 ks       | 105  | 2730   |
| 7 210111012       | zás.vestav.10/16A<br>48/250/380V vč.zap. 2P    | 11,00 ks       | 105  | 1155   |

**C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy****Vysekání kapes**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                              | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 97304-6161      | vysek.zdi bet.kapsy-<br>krab.<100x100x50mm | 124,00 ks      | 36   | 4464   |

**Vysekání rýh**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                 | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1 97403-1121      | vysek.rýh cihla do<br>hl.30mm š.do 30mm                       | 700,00 m       | 47   | 32900  |
| 2 97403-1135      | vysek.rýh cihla do<br>hl.50mm š.do 200mm                      | 90,00 m        | 57   | 5130   |
| 3 R- 97403-1121   | Začištění drážek -<br>vysek.rýh cihla do<br>hl.30mm š.do 30mm | 700,00 m       | 114  | 79800  |
| 4 R-97403-1135    | Začištění drážek - do<br>hl.50mm š.do 200mm                   | 90,00 m        | 120  | 10800  |

**Výchozí revize elektro**

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                            | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1                 | Měření intenzity osvětlení                               | 17,00          | 350  | 5950   |
| 2 210280002       | Celk.prohl.el.zar.a<br>vyhot.rev.zpr.do<br>500.tis.mont. | 1,00 objem     | 3500 | 3500   |
| 3 210280351       | Izolační zkouška silových<br>kabelů nn do 4x25mm2        | 6,00 kabel     | 1500 | 9000   |
| 4 210280541       | Měření odporu nulových<br>smyček 1-fáz.vedení<br>1x230V  | 50,00 okruh    | 350  | 17500  |
| 5 210280542       | Měření odporu nulových<br>smyček 3-fáz.vedení<br>3x380V  | 8,00 okruh     | 350  | 2800   |
| 6 320410018       | Měření zemního odporu<br>pro 1 zemnič                    | 3,00 zemnič    | 350  | 1050   |

**Materiály****(nové položky 2007.07.27 - 09:47:31)**

| poř.č. číslo pol. | popis položky | množství jedn. | cena | celkem |
|-------------------|---------------|----------------|------|--------|
|-------------------|---------------|----------------|------|--------|



|   |            |                                         |          |     |      |
|---|------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|
| 1 | 10.048.605 | CYKY 4J25 (4Bx25)                       | 10,00 M  | 214 | 2140 |
| 2 | 10.076.050 | Trubka pevná 1525 pr.25<br>320N šedá HF | 100,00 M | 50  | 5000 |

#### Instalační krabice

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                  | množství jedn. | cena | celkem |
|--------|------------|--------------------------------|----------------|------|--------|
| 1      | 10.079.107 | Krabice KP 67/2<br>přístrojová | 124,00 ks      | 14   | 1736   |

#### Instalační krabice, svorky

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                      | množství jedn. | cena | celkem |
|--------|------------|------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1      | 10.078.197 | Svorka instalační 3x0,75-<br>1,5mm | 200,00 ks      | 12   | 2400   |
| 2      | 10.078.198 | Svorka instalační<br>3x2,5mm       | 50,00 ks       | 16   | 800    |
| 3      | 472139     | Přípojnice ekvipotenciální         | 3,00 ks        | 695  | 2085   |

#### Instalační trubky, hadice

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                               | množství jedn. | cena | celkem |
|--------|------------|---------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1      | 00217      | trubka tuhá instal. z PVC<br>1516 R=16mm HF | 150,00 m       | 32   | 4800   |

#### Instalační trubky, žlaby

| poř.č. | číslo pol. | popis položky        | množství jedn. | cena | celkem |
|--------|------------|----------------------|----------------|------|--------|
| 1      | 10.075.304 | trubka ohebná R=23mm | 60,00 m        | 12,5 | 750    |

#### Kabely a vodiče

| poř.č. | číslo pol. | popis položky            | množství jedn. | cena | celkem |
|--------|------------|--------------------------|----------------|------|--------|
| 1      | 10.048.186 | CYKY 3O 1,5 (3Ax<br>1,5) | 415,00 M       | 15   | 6225   |
| 2      | 10.048.193 | CYKY 2Ax 1,5             | 230,00 M       | 11,5 | 2645   |
| 3      | 10.048.199 | CYY 6mm2 zelenožlutý     | 100,00 m       | 9    | 900    |
| 4      | 10.048.200 | CYY 16mm2 zelenožlutý    | 90,00 m        | 14   | 1260   |
| 5      | 10.048.218 | CYKY 4J10 (4Bx10)        | 130,00 M       | 14   | 1820   |
| 6      | 10.048.243 | CYKY 5J 1,5 (5Cx 1,5)    | 120,00 M       | 21   | 2520   |
| 7      | 10.048.403 | CYKY 5Cx2.5mm2           | 60,00 m        | 31   | 1860   |
| 8      | 10.048.482 | CYKY 3J 2,5 (3Cx<br>2,5) | 470,00 M       | 22   | 10340  |
| 9      | 10.051.448 | CYKY 3J 1,5 (3Cx<br>1,5) | 1470,00 M      | 15,1 | 22197  |

#### Spínače, zásuvky

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                       | množství jedn. | cena | celkem |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 1      | 4          | ZÁSUVKA 2P+E 16A<br>BÍLÁ, jednoduchá, s<br>clonkami | 26,00 Ks       | 185  | 4810   |
| 2      | 4          | ZÁSUVKA 2P+E 16A<br>BÍLÁ, dvojité, s clonkami       | 11,00 Ks       | 179  | 1969   |
| 3      | 6          | SPÍNAČ Č.1 BÍLÝ                                     | 46,00 Ks       | 195  | 8970   |
| 4      | 6          | INFRASPÍNAČ<br>STROPNÍ ČI<br>NÁSTĚNNÝ. Třívodičový  | 3,00 Ks        | 214  | 642    |
| 5      | 7          | Spínač č. 5 -bílý                                   | 7,00 ks        | 210  | 1470   |
| 6      | 7          | Spínač č. 6 -bílý                                   | 19,00 ks       | 198  | 3762   |
| 7      | 7          | Spínač č. 7 -bílý                                   | 4,00 ks        | 225  | 900    |

#### Dodávky zařízení (specifikace)

##### Osvětlení

| poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství jedn. | cena | celkem |
|--------|------------|---------------|----------------|------|--------|
|--------|------------|---------------|----------------|------|--------|



|     |                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 1 A | Svítlidlo hranaté<br>přisazené, ref.typ: Intra<br>216 LED IP43<br>1200x200x85mm,<br>práškově lakovaný<br>ocelový plech,<br>prismatický optický<br>difusor, přisazené,<br>4000K, 42W, 5680lm,<br>MacAdam max 3,<br>50.000h L80 B10 | 192,00 KS | 2440 | 468480 |
| 2 B | Svítlidlo hranaté<br>přisazené, ref.typ: Intra<br>216 LED IP43<br>600x600x85mm,<br>práškově lakovaný<br>ocelový plech,<br>prismatický optický<br>difusor, přisazené,<br>4000K, 42W, 5680lm,<br>MacAdam max 3,<br>50.000h L80 B10  | 14,00 KS  | 2255 | 31570  |
| 3 D | Svítlidlo přisazené,<br>stropní, ref.typ NESO<br>1440lm/ 4000K                                                                                                                                                                    | 3,00 ks   | 1940 | 5820   |
| 4 F | Svítlidlo přisazené,<br>stropní, IP44, 12W, s<br>infegrovaným infračidlem                                                                                                                                                         | 1,00 ks   | 1169 | 1169   |

#### Rozvaděč RE

| poř.č. číslo pol. | popis položky                             | množství jedn. | cena  | celkem |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| 1 41046           | skříň elektromontážní<br>PER2 pro zazdění | 1,00 ks        | 16500 | 16500  |

#### rozvaděče

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                         | množství jedn. | cena  | celkem |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| 1 HR              | Rozvaděč HR, komplet,<br>včetně atestu a<br>sestavení | 1,00 kmpl      | 20500 | 20500  |
| 2 R1              | Rozvaděč R1, komplet,<br>včetně atestu a<br>sestavení | 1,00 kmpl      | 22480 | 22480  |
| 3 R2              | Rozvaděč R2, komplet,<br>včetně atestu a<br>sestavení | 1,00 kmpl      | 26589 | 26589  |
| 4 R3              | Rozvaděč R3, komplet,<br>včetně atestu a<br>sestavení | 1,00 kmpl      | 32000 | 32000  |

#### Práce v HZS

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                          | množství jedn. | cena | celkem         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| 1 HZS1            | Demontáž stávajících<br>rozvodů                                        | 40,00 hod.     | 250  | 10000          |
| 2 HZS2            | Napojení na stávající<br>rozvody a práce ve<br>stávajících rozvaděčích | 16,00 hod.     | 250  | 4000           |
| 3 HZS3            | Montáž motorů VZT                                                      | 4,00 hod.      | 250  | 1000           |
|                   |                                                                        |                |      | <b>1096948</b> |

## Změnový list

Č.

1

stavba:

Datum :

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

[illegible]

Vypracoval :

Datum :

Kontroloval :

Datum :

Smlouva o dílo číslo: KT/10432/19

Smlouva o dílo: B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – II.etapa

|                   | Datum      | Jméno                | Funkce          | Podpis             |
|-------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Zpracoval:        | 20.3.2019  | Iveta Dunovská       | referent OIRR   | <i>Dunovská</i>    |
| Schválil:         | 20.3.2019  | Ing. Eva Rambousková | vedoucí OIRR    | <i>Rambousková</i> |
| Správce rozpočtu: | 20-03-2019 | Ing. Romana Švarcová | ekonom OIRR     | <i>Švarcová</i>    |
| Právní oddělení:  | 21-03-2019 | Mgr. Jan Buchta      | právní oddělení | <i>Buchta</i>      |
| Schváleno - RM:   | 3.4.2019   | Číslo usnesení:      | R/3128/11       | <i>1/12</i>        |
| ZM:               | <i>/</i>   | Číslo usnesení:      | <i>/</i>        |                    |
| Zveřejněno:       | Od: -----  | Do: -----            |                 |                    |