

**Nové konstrukce**

Plachy stěn prostoru vzduchotechniky budou začistěny, bude proveden nový sádkartonový akustický obklad mezi strojovnou a kinosálem a vše vymalováno křihovou malbou.

Podlaha bude vyrovnána po vybouraných základech betonovým potěrem a následně povrchově upravena systémovým řešením samonivelační hmotou.

Povrch finálně upraven systémovým řešením pro řešení průmyslových podlah.

Bude zbudován nový sádkartonový podhled v místnosti vzduchotechniky s akustickou izolací z minerální vlny tl. 150mm s překrytím polyetylenovou fólií.

Otvor pro nové dveře bude začistěn a budou osazeny dveře dvoukřídlové plně ocelové do ocelové zárubně, velikosti 1500x1970mm opatřené kování klika-klika a zámek.

**Poznámka:**

Otvor bude opatřen novými zárubněmi a novými dveřmi až po osazení nové technologie v závěru stavby - výška jednotky je 2,03m!


Kanál v podlaze bude komplet rádně vyčištěn od prachu a penetrován. Vstupní šachta do kanálu bude začistěna a zarovnána tak, aby na okraje hrdla do kanálu mohlo být rádně stavebně ukotveno vstupní VZT potrubí.

Stávající odvodní VZT potrubí v podhledu zůstane ponecháno a vývěstě budou vhodné překryty krycími deskami v materiálu a barvě dle požadavků zadavatele.

Před započatím prací budou rádně zakryty prostory kinosálu a vlastních sedadel, i když na sále není prováděna bezprostřední stavební činnost (v podhledu ovšem ano rozvod napájecí kabeláže a MHR a zakrývání vývěstek).


Při stavební činnosti musí být vždy rádně utěsněny dveře mezi sálem a strojovnou.

po dokončení stavby bude proveden rádný úklid včetně čištění sedadel (140 ks).



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.22	JEVIŠTĚ	142,61
2.36	HLEDIŠTĚ DIVADLO-KINO	335,41
2.37	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	4,72
2.38	VZDUCHOTECHNIKA	28,92
2.43	CHODBA	
2.44	DENNÍ MÍSTNOST	7,48
2.45	PŘEDSÍN WC	1,04
2.46	WC	1,27
2.47	PROMÍTAC	25,61
2.48	OSVĚTLIVAC	19,23
2.49	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	4,72
2.50	ROZVODNA	30,61



Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval:	Hlavní projektant:	Kontrola:	ZODP: HARA	
KAMILLA MOZNA	NCI, CZ s.r.o.			
Kraj:	OŠTECKÝ			
Obec:	k.ú. Litvínov - Horní Litvínov			
Investor:	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov			
Objednatel:	SPRIS s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov			
Akce:	B108 Modernizace vzduchotechniky objektu Citadela, ul. Pátr. č.p. 170			
Část projektu:	01.1-Architektonicko-stavební řešení			
Stupeň projektu:	Projektová dokumentace k zadání zakázky			
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			
NCI, CZ ENGINEERING				
Vzduchotechnika • Vytápění • Klimatizace				
SO 01 Vzduchotechnika k inosálu				
Mapříska:	1:100	Datum:	10/2017	
Forst:	Zakázkové číslo:			
17-084-150 NCI				
Číslo výkresu:	D. 1.1.1.02			