


A-A




**Bourací práce a demontáže**

V rámci bouracích prací, které budou probíhat současně s demontážemi technologie, budou zbourány veškeré příčky strojovny vzduchotechniky kinosálu včetně akustického obkladu mezi kinosálem a strojovnou.

Bude zdemontován dřevěný podhled, sloužící k akustickému oddělení strojovny od promítacího sálu.


Dále budou vybourány základy VZT zařízení (výška 0,5m).

Stávající vstupní dveře do strojovny budou vybourány a zřízen větší stavební otvor, v rámci zhotovení nového otvoru bude osazen překlad z ocelových nosníků 2x I160, délky 2m.



ČÍSLO M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.27	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	4,72
2.28	PŘEDSÍŇ	4,36
2.29	VZDUCHOTECHNIKA	8,17
2.30	VZDUCHOTECHNIKA	6,71
2.31	VZDUCHOTECHNIKA	1,72
2.32	VZDUCHOTECHNIKA	7,96

**SCHEMA OBJEKTU**



Rev. č.	Poznámka		Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval: KAMILA MOŽNÁ		Hlavní projektant: NCI.CZ s.r.o.	Kontrola: ZDEŇEK HÁBA	NCI.CZ ENGINEERING	
Kraj: ÚSTECKÝ		Vzduchotechnika + Vytápění + Klimatizace			
Obec: k.ú. Litvínov – Horní Litvínov		NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. IČ: 286 83 218 + DIČ: CZ286 83 218 GORKÉHO 1613 + 436 01 Litvínov Zaps. OR-KS Ústí n. L. + odd.C + vložka č. 26738 Tel. + Fax: 476 701 206 + e-mail: nci@nci.cz + http://www.nci.cz			
Investor: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov					
Objednatel: SPORtaS s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov					
Akce: B1708 Modernizace vzduchotechniky objektu Citadela, ul. PKH, č.p. 1720 SO 01 Vzduchotechnika kinosálu					
Část projektu: D.1.1-Architektonicko-stavební řešení		Měřítko: 1: 100	Datum: 10/2017		
Stupeň projektu:Projektová dokumentace k zadání zakázky		Formát: A4x12	Zakázkové číslo: 17-084-150 NCI		
Název výkresu:  PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE		Číslo výkresu: D.1.1.1.01			