


ZÁPADNÍ POHLED NA SPOJOVACÍ KŘÍDLO



VÝCHODNÍ POHLED NA SPOJOVACÍ KŘÍDLO

LEGENDA

 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MIN.VLNA, TL.160mm
HLADKÁ OMÍTKA, SILIKON. NÁTÉR – ANTRACIT. ŠEDÝ ODSTÍN RAL 7016

(V) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, VNĚJŠÍ ODSTÍN RÁMŮ RAL 7016

(X) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, ODSTÍN RAL 7016

(Y) PLNÉ HLADKÉ DVEŘE $U_D=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ V ODSTÍNU NAVAZUJÍCÍ FASÁDY

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- DO VÝŠKY 300mm NAD TERÉNEM BUDE V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, TL. 160mm
- PRO OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE POUŽITA MIN. VLNA, TL. 40mm
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRADZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU A VÝROBNÍ), JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE!

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV, U KOLDOMU č.p. 2049 STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZATEPLENÍ ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŠATNY – POHLEDY NA SPOJOVACÍ KŘÍDLO			INVESTOR SPORTaS s.r.o.
			ČÍSLO SMLOUVY 6/2013/MO
			FORMÁT A4 1
			DATUM 07/2013
			ÚČEL STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY
			MĚŘÍTKO 1: 100
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.7