




PŮDORYS KONSTRUKCE NAD M.Č.27

PŮDORYS KONSTRUKCE NAD M.Č.26



ŘEZ A-A




VÝPIS OCELI


HEA 120	dl. 4920mm	97,9	kg x 1ks =	97,9	kg
HEA 120	dl. 4700mm	93,53	kg x 4ks =	374,2	kg
HEA 120	dl. 3160mm	62,89	kg x 1ks =	62,9	kg
HEA 100	dl. 2340mm	39,1	kg x 4ks =	156,4	kg
HEA 100	dl. 2150mm	35,9	kg x 1ks =	35,9	kg
jäckel 100/5	dl. 2900mm	40,6	kg x 1ks =	49,6	kg
jäckel 100/5	dl. 4130mm	56,7	kg x 1ks =	56,7	kg
P8 200/300		4,1	kg x 2ks =	8,2	kg
IPE 140	dl. 2100mm	27,1	kg x 2ks =	54,2	kg
L 80/8	dl. 1200mm	11,7	kg x 4ks =	46,8	kg

HMOTNOST CELKEM 942,8 kg x1,1=1037,1 kg

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- 
 - PŘED PROVEDENÍM KCE NAD M.Č.27 BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ DR. STROP
 - ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENO VYBRANÉ VZT JEDNOTCE
 - OCEL PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZÍMNÍM SYSTÉMEM S VRCHNÍM NÁTĚREM VIDITELNÝCH ČÁSTÍ V RAL 8023
 - DR. PRVKY BUDOU OŠETŘENY KONZERVAČNÍM PROSTŘEDKEM
 - DESKY OSB BUDOU SHORA OPATŘENY ŠEDÝM NÁTĚREM
 - PŘED VYBOURÁNÍM OTVORŮ PRO VÝUSTKY MUSÍ BYT PROVĚŘENO, ZDA V MÍSTĚ NENÍ ŽB VĚNEC A MUSÍ BÝT OSAZENY PŘEKLADY
 - OTVORY PRO VÝUSTKY BUDOU ZAJIŠTĚNY OCELOVÝMI PŘEKADY UKLÁDANÝMI POSTUPNĚ Z OBOU STRAN S ŘÁDNÝM UKLÍNOVÁNÍM A PODBETONOVÁNÍM V ULOŽENÍ NA ZDIVO (KDE TO BUDE NEZBYTNÉ, BUDOU OSTĚNÍ PŘEZDĚNA)
 - PŘED PROVEDENÍM KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT DŮKLADNĚ PROVĚŘEN STAV A TVAR STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÉ ODLIŠNOSTI OPROTI PŘEDPOKLADU MUSÍ BYT KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM

ŘEZ B-B



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
SPORTOVNÍ HALA, U KOLDOMU č.p. 2049, LITVÍNOV STAVEBNÍ ÚPRAVY – OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTORŮ DOKUMENTACE SO 2 – OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTORŮ HALY		INVESTOR SPORTaS s.r.o.
		ČÍSLO SMLOUVY 24/2014/MO
		FORMÁT A4 1
		DATUM 08/2014
ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ÚČEL STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY
ÚPRAVY PRO VZT		MĚŘÍTKO 1: 100
		ČÍSLO VÝKRESU D.2.1.9