




POHLED
M 1:100 - ZÁBRADLÍ NA PRÁVÉ ŘÍMSÉ



POHLED
M 1:100 - ZÁBRADLÍ NA LEVÉ ŘÍMSÉ




POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ (VIZ KAP. 19B TKP)

- STUPEŇ KORÓZNÍ AGRESIVITY - CA-K8 (speciální)
- AGRESIVITA PROSTŘEDÍ - VV
- ŽIVOTNOST NÁTERU - 15LET
- OCHRANNÝ POVLAK TYP A-1 SPECIÁL
- SPOJOVACÍ MATERIÁL - OCHRANNÝ POVLAK DLE TAB IS TKP, KAP 19a
- KOTVENÍ ŠROUBY VĚTŠÍ MATIC A PODLOŽEK Z OCELI S 8, VODNÉ DO PROSTŘEDÍ S CHLORIDY (AC)

POZNÁMKY:

1. NA MOSTĚ JE NA LEVÉ A PRÁVÉ ŘÍMSÉ NAVRŽENO ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ
2. OVÁLNÉ OTVORY V PATNÍCH DESKÁCH ZÁBRADLÍ VYPLNĚNY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
3. SPOJOVACÍ MATERIÁL VIZ TP 230 A VTD DODAVATELE
4. VZDÁLENOST SLOUPKŮ JE UVAŽOVÁNA MAX. 2,5m
5. DILATAČNÍ SPÖJE BYLY PROVEDENY V ELEKTRODILATAČNÍ ÚPRAVĚ DO PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ VÝSKYTU SLUŠNÝCH PROUDŮ
6. DĚLKA ZÁBRADLÍ = 118,60-115,60 m
7. KOTVENÍ ŠROUBY JSOU CHRÁNĚNY PLASTOVÝMI KRYTKAMI
8. MAXIMÁLNÍ SVĚTLÁ VZDÁLENOST MEZI SVISLOU VÝPLNÍ 120mm
9. V PŘÍPADĚ VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY SE ZNAČOVÁNÍM PONOREM JE TŘEBA ZHOTOVIT VÝVRTAT V MAHLÉCH OTVORY PRO DŮTOK ŽNKU

Výškový systém: Bp Souřadnicový systém: S-JTSK			
MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNĚ			
Objednatel:  MĚSTO LITVÍNŮV		Město Litvínov nám. Míru 11, 436 01 Litvínov	
Hlavní projektant EUR: BLANK TEJ, s.r.o.		BLANK TEJ, s.r.o. Nad Třetí 386/15 160 00 Praha 6	
Projektovatel EUR: Novák & Partner		NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Ošních 2300/75 100 00 Praha 10 - Strašnice	
Výkonatel: Ing. MICHAEL BRADKA		Zak. číslo: 180205018	
Zodp. projektant: Ing. MICHAEL BRADKA		Datum: 04/2020	
Techn. kontrola: Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.		Drupek: PČP	
Město: SO 201 MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ		Měřítko: 1:100/25	
Projektovatel: Novák & Partner, s.r.o. V Ošních 2300/75 100 00 Praha 10 - Strašnice		Přehled: PŮDORYS	
		27	