




ŘEZ A-A  
M 1:50



ŘEZ B-B  
M 1:50



ŘEZ C-C  
M 1:50



## POZNÁMKY:

- PLOCHY, KTERÉ PŘÍJOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP+2xALN
- PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU VŽDY UKONČENY LIŠTOU
- ROZMĚRY LOŽISKOVÝCH BLOKŮ BUDOU UPŘESNĚNY PROJEKTANTEM RDS NA ZÁKLADĚ VTD LOŽISEK

## POUŽITÝ MATERIÁL

PODKLADNÍ BETON	C 25/30-XC2
ZÁKLADY PILÍŘŮ	C 25/30-XF3+XA2
PILÍŘE	C 50/60-XF2+XD1
LOŽISKOVÉ BLOKY	C 50/60-XF2+XD1
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B

ČÍSLO PODPORY	STANIČENÍ PILÍŘE [km]	OZNAČENÍ PILÍŘE	VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ PILÍŘŮ [m.n.m]					
			"NIVELETA"	"HLAVA PILÍŘE"	"HLAVA PILÍŘE"	"PATA PILÍŘE"	"VÝŠKA PILÍŘE"	"PATA ZÁKLADU"
P2	0,171176	P2L	350,475	349,101		343,000	6,101	341,500
		P2P	350,475		349,379		6,379	341,300
		P2R	350,475					
P3	0,185676	P3L	350,645	349,271		343,000	6,271	341,500
		P3P	350,645		349,549		6,549	341,300
		P3R	350,645					
P4	0,200176	P4L	350,814	349,440		343,000	6,440	341,500
		P4P	350,814		349,718		6,718	341,300
		P4R	350,814					
P5	0,214676	P5L	350,984	349,610		343,205	6,405	341,705
		P5P	350,984		349,888		6,683	341,505
		P5R	350,984					
P6	0,229176	P6L	351,154	349,780		343,205	6,575	341,705
		P6P	351,154		350,058		6,853	341,505
		P6R	351,154					
P7	0,243676	P7L	351,323	349,949		344,500	5,449	343,000
		P7P	351,323		350,227		5,727	342,800
		P7R	351,323					

Výškový systém: Bpv  
Souřadnicový systém: S-JTSK

## MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ

Objednatel:



MĚSTO LITVÍNŮV

Město Litvínov  
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Hlavní projektant DŮR:



BLANK TEJ, s.r.o.  
Nad Trať 386/15  
160 00 Praha 6

Podzhotovitel DŮR:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
V Olišinách 2300/75  
100 00 Praha 10 - Strašnice

HIP:

Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, Ph.D.

Novák & Partner	Vypracoval	Ing. MICHAL BRADA		Zak. číslo	16NO05019		
	Zodp. projektant	Ing. MICHAL BRADA			Datum	04/2020	
	Tech. kontrola	Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, Ph.D.			Stupeň	PDPS	
	Akce						
SO 201 MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ							
Podzhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Olišinách 2300/75 100 00 Praha 10 - Strašnice	Příloha	TVAR PILÍŘE P6					
						Počet formátů	10xA4
						Měřítka	1:50
		Č. přílohy	Paré				
		10					