

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KT/11250/20
na realizaci stavby

B2005 Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2. místostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **TEPO, spol. s r.o.**
Zastoupený : Petrem Starým, jednatelem společnosti
Sídlo : Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov
IČ : 472 848 54
DIČ : CZ47284854
bankovní spojení : ČS a.s.
č. účtu : 8276052/0800
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Petr Starý, jednatel
datová schránka : kmy6vmi
kontaktní tel : 775 446 954
kontaktní e-mail : asistentka@teposro.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11250/20 na realizaci na realizaci stavby **B2005 Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově** dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1 takto:

Lhůta – termín provedení díla do 20. 11. 2020.

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11250/20	495 020,07
Vícepráce – ZL č. 1	71 780,99
Cena díla celkem bez DPH	566 801,06

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 4.11.2020

V Litvínově dne 4.11.2020

Za objednatele :



Karlem Rosenbaumem
2. místostarosta města



Za zhotovitele :

TEPO, spol. s r.o. 

Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

IČ: 47284854, DIČ: CZ47284854

Tel.: 775 446 954

Petr Stary
jednatel společnosti

Změnový list

Č.

1

stavba: "B2005 Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově"

Datum : 12.10.2020

Vypracoval : Grillová

Popis změny a její účel :

VÍCEPRÁCE

Na základě rozhodnutí technického dozoru bylo provedeno - ukončení atiky, ukončení u KZS a zvedací rám pro světlík.

Termín dokončení : 20.11.2020

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
VÍCEPRÁCE					
Ukončení střechy - atika				12 955,55 Kč	
Ukončení u KZS				28 045,44 Kč	
Zvedací rám pro světlík				30 780,00 Kč	
cena celkem bez DPH				71 780,99 Kč	
upravená cena bez DPH				566 801,06 Kč	

TEPO, spol. s r.o. ®

Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

IČ: 47284854, DIČ: CZ47284854

Tel.: 775 446 954

Vypracoval:

Datum :

12.10.2020

Kontroloval :

Datum :

12.10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy
bakalářských studií v Litvínově

JKSO

Název objektu

Ukončení střechy - atika

EČO

Místo

Litvínov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Litvínov

Projektant

SDP LITVÍNŮV, spol. s r.o.

Zhotovitel

TEPO, spol. s r.o.

Zpracoval

Kamila Grillová

Rozpočet číslo

Dne

23.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	3 198,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 275,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 220,35	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 261,78	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 955,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

12 955,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 955,55	2 720,67

Cena s DPH

15 676,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově

Objekt: Ukončení střechy - atika

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: TEPO, spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Kamila Grillová

Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 473,42

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní 4 486,24

1	011	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnější atiky do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	6,500	163,00	1 059,50
2	283	28375930	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 20mm	m2	1,430	27,00	38,61
6,5*0,2					1,300		
3	011	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	6,500	48,60	315,90
4	590	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	6,825	173,00	1 180,73
6,5 * 1,05					6,825		
5	011	622531021R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m	6,500	291,00	1 891,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 761,50

6	013	966043121	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm	m	6,500	271,00	1 761,50
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

997 Přesun sutě 1 174,38

7	013	979082212R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,345	800,00	276,00
8	013	979999999R00	Poplatek za skládku - stavební suť	t	0,345	1 350,00	465,75
9	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,345	754,00	260,13
10	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,345	470,00	162,15
11	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,345	30,00	10,35

998 Přesun hmot 51,30

12	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,038	1 350,00	51,30
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 482,13

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 129,60

13	711	711111006R Z4	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,600	36,00	129,60
6,5*0,55+0,025					3,600		

712 Povlakové krytiny 1 071,09

14	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3,600	135,00	486,00
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6,5*0,55+0,025					3,600		
28	DEK	DEK.101010 2096	DEKGLASS G200 S40 (role/7,5m2)	m2	4,140	134,50	556,83
3,6*1,15					4,140		
16	712	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	10,428	2,71	28,26
713 Izolace tepelné							1 152,09
17	713	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,250	31,10	101,08
6,5*0,5					3,250		
18	283	28372320	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\rho=0,037$ tl 180mm	m2	3,315	311,00	1 030,97
3,25 * 1,02					3,315		
19	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	11,321	1,77	20,04
762 Konstrukce tesařské							3 129,35
20	762	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	5,000	214,00	1 070,00
10*0,5					5,000		
21	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,090	6 240,00	561,60
5*0,18*0,1					0,090		
22	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,090	873,00	78,57
23	762	762810017	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	3,600	348,00	1 252,80
6,5*0,55+0,025					3,600		
24	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,090	152,00	13,68
3,6*0,025					0,090		
25	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	29,767	5,13	152,70

Celkem

12 955,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy
bakalářských studií v Litvínově

JKSO

Název objektu

Ukončení u KZS

EČO

Místo

Litvínov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Litvínov

Projektant

SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.

Zhotovitel

TEPO, spol. s r.o.

Zpracoval

Kamila Grillová

Rozpočet číslo

Dne

23.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 549,93	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 355,97	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 645,67	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	13 493,87	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	28 045,44	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 28 045,44

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	28 045,44	5 889,54

Cena s DPH 33 934,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově

Objekt: Ukončení u KZS

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: TEPO, spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Kamila Grillová

Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 905,90

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 843,80

1	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,900	191,00	1 126,90
(15+6,5+8)*0,2					5,900		

2	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,900	291,00	1 716,90
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

998 Přesun hmot 62,10

3	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,046	1 350,00	62,10
---	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 25 139,54

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 424,80

4	711	711111006R Z4	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	11,800	36,00	424,80
(15+6,5+8)*0,4					11,800		

712 Povlakové krytiny 10 912,18

5	712	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	4,425	96,00	424,80
(15+6,5+8)*0,15					4,425		

6	DEK	DEK.101041 0010	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK	m2	5,089	150,00	763,35
4,425 * 1,15					5,089		

7	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	11,800	135,00	1 593,00
(15+6,5+8)*0,4					11,800		

8	DEK	DEK.101030 1469	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	13,570	151,00	2 049,07
11,8 * 1,15					13,570		

9	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	8,850	135,00	1 194,75
(15+6,5+8)*0,3					8,850		

10	DEK	DEK.101015 1190	ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (role/7,5m2)	m2	10,178	200,00	2 035,60
8,85 * 1,15					10,178		

11	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	8,850	135,00	1 194,75
(15+6,5+8)*0,3					8,850		

24	DEK	DEK.101010 2096	DEKGLASS G200 S40 (role/7,5m2)	m2	10,178	134,50	1 368,94
8,85*1,15					10,178		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	712	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	106,243	2,71	287,92

713 Izolace tepelné

924,78

14	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,000	158,00	474,00
(15+6,5+8)*0,1+0,05					3,000		
15	283	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	3,150	138,00	434,70
3 * 1,05					3,150		
16	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	9,087	1,77	16,08

762 Konstrukce tesařské

4 334,87

17	762	762123110	Montáž tesařských konstrukcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	29,500	117,00	3 451,50
15+6,5+8					29,500		
18	605	60514106	řezivo jehličnaté lať průřez 40x60mm a 50x80mm	m3	0,104	6 460,00	671,84
19	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	41,233	5,13	211,53

764 Konstrukce klempířské

8 542,91

20	764	764041321	Přítláčná připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	33,000	255,00	8 415,00
(15+6,5+8)*1,1+0,55					33,000		
21	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	84,150	1,52	127,91

Celkem

28 045,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy
bakalářských studií v Litvínově

JKSO

Název objektu

Zvedací rám pro světlík

EČO

Místo

Litvínov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Litvínov

Projektant

SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.

Zhotovitel

TEPO, spol. s r.o.

Zpracoval

Kamila Grillová

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.09.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 28 039,75	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 2 740,25	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	30 780,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 30 780,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	30 780,00	6 463,80

Cena s DPH 37 243,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově

Objekt: Zvedací rám pro světlík

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: TEPO, spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Kamila Grillová

Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

30 780,00

767 Konstrukce zámečnické

30 780,00



1	767	767312739R	Montáž doplňků světlíků - zvedací rám	kus	5,000	534,00	2 670,00
2	VEL	5	ZVEDACÍ RÁM PRO SVĚTLÍK CFP 120120 0015	kus	5,000	5 540,00	27 700,00
3	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	303,700	1,35	410,00

Celkem

30 780,00

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo: KT/11250/20

Smlouva o dílo: B2005 Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově. – dodatek č.1

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	2.11.2020	Ing. Tomáš Hubal	referent OIRR	
Schválil:	2.11.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	2.11.2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	2.11.2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	/	Číslo usnesení:	R/ /	
ZM:	/	Číslo usnesení:	Z/ /	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	2.11.2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	