

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	POVRCH STĚN
	HASIČSKÝ SBOR			
P1	CHODBA SPOJOVACÍ KRČEK	9,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P2	ŠPINAVÁ ŠATNA	49,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P3	GARÁŽ	179,7	BROUŠENÝ BETON	MALBA
P4	MÍSTNOST ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=1,5M
P5	MÍSTNOST TECHNIKA	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P6	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P7	KOMPRESOR SKLAD NÁŘADÍ	10,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO SE ZATEPLENÍM
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ SLOUPY
- OBVODOVÉ ZDIVO Z KER. TVÁRNIC 400MM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY 100MM

POZNÁMKY

- při realizaci postupovat v souladu s platnými technickými normami a legislativou
- navrhované řešení je podložené statickým výpočtem a PBŘ
- všechny rozměry budou během výstavby kontrolovány
- během stavby bude zajištěna součinnost s ostatními profesemi
- při zdění dodržovat technologické postupy výrobce zdícího systemu
- před betonáží monolitických prvků je nutné zaměřit a vynechat otvory pro prostupy potrubí
- všechny příčky budou dilatačně odděleny od stropních konstrukcí
- výplně otvorů před výrobou a montáží zaměřit na stavbě

±0,000=306,60

S

VEDOUCÍ STAV.		VEDOUCÍ PROJEKTANT	
		MIKRO PRAHA, spol. s r.o.	
ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. MILAN KROUPA	ING. MILAN KROUPA		
KRAJ ÚSTECKÝ	OBEC, ÚŘAD LITVÍNOV		FORMÁT
INVESTOR MĚSTO LITVÍNOV, MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 01 LITVÍNOV			DATUM ČERVEN 2020
PŘÍSTAVBA TECH. ZÁZEMÍ PRO JSDH MĚSTA LITVÍNOVA OBJEKT Č.P. 20, K.Ú. HAMR U LITVÍNOVA, OKR. MOST			ÚČEL DPS ČÍSLO ZAKÁZKY 08 – 2019 ČÍSLO KOPIE ARCH. ČÍSLO
PŮDORYS 1.NP – PŘÍSTAVBA			MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 9 PROFESE D.1.1. STAVEBNÍ