


STÁVAJÍCÍ ČÁST



PŘÍSTAVBA

$\pm 0,000 = 306,60$

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	POVRCH STĚN
1	ZADVĚŘI	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
2	KLUBOVNA SENIORŮ	48,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
3	KUCHYŇNA S KUCHYŇKOU	16,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD ZA KUCHL.
4	PŘEDSÍŇ	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=1,5M
5	WC MUŽI	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=1,5M
6	WC ŽENY	6,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=1,5M
7	CHODBA	14,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
8	CHODBA	4,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
9	VEHOD DO SKLEPA	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
10	KOTEL, OKLID	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
11	OSTA SATNA	16,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=2,0M
12	UMÝVÁRNA	12,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=1,5M
13	WC	9,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=1,5M
14	SKLAD			
15	SKLAD			
16	SKLAD			

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	POVRCH STĚN
1	HASČSKÝ SBOR			
P1	CHODBA SPOJOVACÍ KROK	9,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P2	SPINÁVÁ SATNA	48,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P3	GARAZ	179,7	BROUSENÝ BETON	MALBA
P4	MÍSTNOST ČISTĚNÍ ZÁŘÍZENÍ	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + OBKLAD V=1,5M
P5	MÍSTNOST TECHNIKA	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P6	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVI	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
P7	KOMPRESOR SKLAD NÁŘADÍ	10,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA

LEGENDA HMOT

VEDOUcí STAV.				VEDOUcí PROJEKTANT	
ZODPOV. PROJEKTANT				MIKRO PRŮHA, spol. s r.o.	
ING. MILAN KROUPA				KONTROLOVAL	
KRAJ				FORMÁT	
INVESTOR				ČERVEN 2020	
MĚSTO LITVÍNOV, MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 01 LITVÍNOV				ÚČEL	
PŘÍSTAVBA TECH. ZÁZEMÍ PRO JSDH MĚSTA LITVÍNOVA				ČÍSLO KOPIE	
OBJEKT Č.P. 20, K.Ú. HAMR U LITVÍNOVA, OKR. MOST				ARCH. ČÍSLO	
CELKOVÝ PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				ČÍSLO VÝKRESU	
PROFESE				D.1.1. STAVEBNÍ	