

Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat sítě vytyčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.




Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu


LEGENDA:			
== ==	Horkovodní potrubí (Tepelné hospodářství Litvínov, s.r.o.)	—	Vedení plynu NTL (GasNet s.r.o.)
--- --	Vodovod (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)	---	Telekomunikační vedení (Vodafone Czech Republic a.s.)
---	Veřejné osvětlení (Technické služby Litvínov s.r.o.)		
---	Telekomunikační vedení (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)		
== ==	Horkovodní potrubí (Severočeská Teplárenská a.s.)		
---	Energetické vedení (ČEZ Distribuce, a.s.)		
---	Katastrální mapa		
---	Hrany ploch		

LEGENDA ELEKTRO:			
⦿	Stávající veřejné osvětlení	⦿	Uložení nového vedení ve zvláštní chráničce
⦿ B-X-x	Nové veřejné osvětlení		
		---	Uzemnění nového veřejného osvětlení
---	Vedení nového veřejného osvětlení		

TYP STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL:			
OZNAČENÍ	B-X-a		
STOŽÁR	KL-5,0 — 133/60		
VÝLOŽNÍK/NÁKLON	— / —		
SVÍTIDLO	AMPERA MINI 5119 Flat glass — 16 OSLOM SQUARE GIANT@500mA WW 730 230V		
SVORKOVNICE	pro připojení 3 přívodů		
KABEL KE SVÍTIDLU	CYKY-J 3x1,5		
JIŠTĚNÍ SVÍTIDLA	max 6A		

PARAMETRY ZAPOJENÍ:			
PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 4x16mm ²		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4		
	Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4		
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠTOVACÍ HLAVICE CCB 4-38/11		
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)		



SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK					
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv					
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ: ISO E					
REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.7.2021	Kontrola	Ing. T. Dvořák	Ing. Dvořáková	Ing. T. Dvořák
ZP. PROJEKTANT: T.DVOŘÁK		ZAKÁZKA Č: 21ZK00126	STUPEŇ PD: DUS		
PROJEKTOVAL: T.DVOŘÁK		DATUM: 1.7.2021	FORMAT: A2	MĚRÍTKO: 1:500 [m]	
MÍSTO STAVBY: Severočeský kraj			<div><p>S4A, s.r.o., www.s4a.cz, info@s4a.cz</p></div>		
STAVEBNÍK: Město Litvínov					
NÁZEV: Vybudování VO v lokalitě mezi ul. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově					
ČÁST: Veřejné osvětlení			DOKUMENT ČÍSLO:		
PŘÍLOHA: Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení			21ZK00126-01-DW-001		
SOUBOR: 21ZK00126-01-DW-001V1.0.DWG			LIST/LISTŮ: 1/1		

G

H