




## STÁVAJÍCÍ STAV - JIHOVÝCHODNÍ POHLED




## STÁVAJÍCÍ STAV - SEVEROZÁPADNÍ POHLED



## STÁVAJÍCÍ STAV - JIHOZÁPADNÍ POHLED



## STÁVAJÍCÍ STAV - SEVEROVÝCHODNÍ POHLED



## LEGENDA DEMONTÁŽÍ

- ① DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, R.Š. = 150 mm, CELKOVÁ DĚLKA = 52,32 m
- ② DEMONTÁŽ MRŽÍ, 14 ks – 2080 x 2200 mm, 2 ks – 980 x 1100 mm
- ③ DEMONTÁŽ OKAPAČOVÉHO SYSTÉMU, SVODY DN 100 – 21,00 m, ŽLABY DN 150 – 87,00 m,  
3 x DEMONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- ④ VYBOURÁNÍ PŘÍZDÍVKY, TL = 50 mm, V = 800mm, DL. = 8930 mm
- ⑤ VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ PRO VZT POTRUBÍ, Ø 350 mm, OSA OTVORU = + 2,890
- ⑪ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE 800 x 1850 VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- ⑫ DEMONTÁŽ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, CELKOVÁ DĚLKA = 26,60 m
- ⑬ DEMONTÁŽ OCELOVÝ KOUŘOVOD
- ⑭ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINU, VČETNĚ ZÁKLOPU A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- ⑮ ODSTRANIT STŘEŠNÍ ČÁST JÍMACÍ SOUSTAVY (ZA SVORKAMI NA OKAPECH), NA FASÁDĚ DEMONTÁŽ KOTVY A OCHRANNÉ ÚHELNIKY

DEMONTOVAT VŠECHNY DROBNÉ PRVKY NA FASÁDĚ – MŘÍŽKY, ZVONKY, CEDULE, ČIDLA – VE VÝKRESE NEZAKRESLENO

Tre - Bon inženýring s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 06979891			<h1>Tre - Bon</h1>	
odpovědný projektant: ING. FILIP TŘOSKA	vypracoval: ING. FILIP TŘOSKA	kreslil: MICHAL ŠEDA		
akce: <b>B2001 Stavební úpravy objektu družiny 3. ZŠ, č.p. 1615, ul. PKH v Litvínově</b> HORNÍ LITVÍNŮV Č.P. 1615, P.Č. 2044/10, K.Ú. HORNÍ LITVÍNŮV				
stavebník: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 00266027			formát: ATYP	
název výkresu: <b>POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE</b>			měřítko: 1:100	
			datum: 11/2020	
			účel: DPS	
			stavební objekt: -	
			část dokumentace: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
			číslo výkresu: D.1.1.B.2	
			číslo pare:	