




NOVÝ STAV - JIHOVÝCHODNÍ POHLED




NOVÝ STAV - SEVEROZÁPADNÍ POHLED






NOVÝ STAV - JIHOZÁPADNÍ POHLED



NOVÝ STAV - SEVEROVÝCHODNÍ POHLED




LEGENDA POVRCHŮ

-  STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU, BARVA ANTRACITOVÁ
OKAPOVÝ SYSTÉM A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU, BARVA ANTRACITOVÁ
-  KZS (ETICS), TL. 200 A 140 MM
TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ NEBO KAMENNÁ VLNA, FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKONOVÁ TENKOVRSŤVÁ
OMÍTKA SE ZATÍRANOU STRUKTUROU, VELIKOST ZRNA 2,0 mm, BARVA ČERVENÁ, MODRÁ, ŽLTÁ, ZELENÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ
PŘED APLIKACÍ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU BARVY VYVZORKOVÁNY A ODSOULHLASĚNY STAVEBNÍKEM
-  KZS (ETICS), TL. 180 mm
TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBKLADEM Z LÍCOVÝCH PÁSKŮ
ŠEDÝCH, HLADKÝCH 240x71x9 mm

VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ, S VÝJIMKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO VÝMĚNIKOVÉ STANICE. STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE BUDOU NAHRAZENY DVEŘMI BÍLÝMI PLASTOVÝMI, S VÝPLNÍ PANELEM. PROFILACE A KOVÁNÍ BUDE OBDOBNĚ JAKO U VCHODOVÝCH DVEŘÍ DO DRUŽINY

±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V CHODBĚ

Tre - Bon inženýring s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 06979891			 Tre - Bon	
odpovědný projektant:	vypracoval:	kreslil:		
ING. FILIP TŘOSKA	ING. FILIP TŘOSKA	MICHAL ŠEDA		
akce:			formát:	ATYP
B2001 Stavební úpravy objektu družiny 3. ZŠ, č.p. 1615, ul. PKH v Litvínově HORNÍ LITVÍNŮV Č.P. 1615, P.Č. 2044/10, K.Ú. HORNÍ LITVÍNŮV			měřitko:	1:100
			datum:	11/2020
			úcel:	DPS
			stavební objekt:	-
stavebník:			část dokumentace:	
Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 0266027			D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
název výkresu:			číslo výkresu:	číslo pare:
NOVÝ STAV - BAREVNÉ ŘEŠENÍ			D.1.1.B.7	