



POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací a to zejména: částí statika, arch.-stavební řešení - technické zprávy, půdorys, řez, tabulek a detailů.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používání bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů lokálního přetížení konstrukce.

- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM OD SHORA DOLŮ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ PRO TYTO PRÁCE, VČETNĚ DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ.
- NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH NESMÍ BYT HROMADĚN STAVEBNÍ MATERIÁL A SŮT, (SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCE MUSÍ STATIK POTVÍRIT PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ).
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BYT V KAŽDEM OKAMŽIKU ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE.
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT OD PODPOROVANÝCH KONSTRUKCÍ K PODPORUJÍCÍM.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY, VÝKRESY PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAŽUJÍ DILENSKOU DOKUMENTACI.
- ZHOTOVITEL JE POVINN ZKONTROLOVAT ÚPLNOST DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- U ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH KČI NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV A PROVEDENÍ; V PROJEKTU UVEDENÉ PŘEDPOKLADY BUDOU PO ODKRYTÍ KČI OVĚŘENY, DOPLŇENY ČI REVIDOVÁNY, ZHOTOVITEL JE POVINN ZMĚNY A OPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTEM.
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI, ZMĚNY NEBO PŘÍPADNÉ ROZPORY MEZI ČÁSTÍ STAVEBNÍ A ČÁSTÍ STATIKA NEBO SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTEM.
- INVESTOR NEMÁ K DISPOZICI KOMPLETNÍ PŮVODNÍ DOKUMENTACI, VĚTŠINA STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRYTÝCH.
- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA POUZE NA ZÁKLADĚ DILČNOSTI A PŘEDPOKLADŮ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ. V NÁSBOROVĚ CENĚ ZHOTOVITEL STAVBY BUDE ZAHNUTÁ I DODATEČNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST (V RAMCI DILČNOSTI DOKUMENTACE).

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- JAKEKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERALNÍM PROJEKTEM.
- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A ČSN.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>h - projekt s.r.o.</b><br>Korunní 968/31<br>120 00 Praha 2<br>IČ 60468653<br>DIČ CZ60468653                             |  | <b>h - projekt s.r.o.</b><br>Korunní 968/31<br>120 00 Praha 2<br>IČ 60468653<br>DIČ CZ60468653 | <b>±0 = 367,70</b><br>POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK<br>VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM Bpv |
| INVESTOR: Město Litvínov, Náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027  |  | ARCHITEKT: Ing. arch. V. Drobný, ing. arch. M. Kabriel, ing. arch. E. Benešová                 |  |
| DOP. PRÁCE: Ing. K. Rösler   |  | VYPRACOVAN: ing. M. Kabeš  |  |
| MÍSTO STAVBY: Podkrusňohorská 100, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov  |  | PROJEKT: arch.-stav.   |  |
| STAVBA: Odstranění stávajícího provozního objektu koupaliště v Litvínově (příprava pro akci „Nová plavecká hala Litvínov“) |  | DATUM: 03/2019   |  |
| ČÁST: D.1.1 - architektonicko stavební   |  | STUPEN: DSP  |  |
| ČÍSLO: Půdorys 3.NP - bourací práce  |  | ČÍSLO DOK: 0420  |  |
|  |  | MĚRITVO: 1:50  |  |
|  |  | <b>5</b>   |  |