



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace a to zejména: části statika, arch–stavební řešení – technické zprávy, půdorysů, řezů, tabulek a detailů
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálů) z důvodů lokálního přetížení konstrukce.

OBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACEM:

- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM OD SHORA DOLŮ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ PRO TYTO PRÁCE, VČETNĚ DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ
- NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH NESMÍ BÝT HROMADĚN STAVEBNÍ MATERIÁL A SUŤ, (SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ MUSÍ STATIK POTVRDIT PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ)
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT V KAŽDÉM OKAMŽIKU ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT OD PODPOROVANÝCH KONSTRUKCÍ K PODPROUJÍCÍM
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY, VÝKRESY PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT ÚPLNOST DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
- U ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH KCÍ NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV A PROVEDENÍ; V PROJEKTU UVEDENÉ PŘEDPOKLADY BUDOU PO ODKRYTÍ KCÍ OVĚŘENY, DOPLNĚNY ČI REVIDOVÁNY, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI, ZMĚNY NEBO PŘÍPADNÉ ROZPORY MEZI ČÁSTÍ STAVEBNÍ A ČÁSTÍ STATIKA NEBO SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- INVESTOR NEMÁ K DISPOZICI KOMPLETNÍ PŮVODNÍ DOKUMENTACI, VĚTŠINA STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRYTÝCH.
- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA POUZE NA ZÁKLADĚ DÍLČÍCH ZNALOSTÍ A PŘEDPOKLADŮ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ. V NABÍDKOVÉ CENĚ ZHOTOVITELE STAVBY BUDE ZAHRNUTÁ I DODATEČNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST (V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE).
- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A ČSN

<div><div>h</div><div>projekt</div></div> <div>h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653</div>		<div><div>h</div><div>projekt</div></div> <div>h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653</div>		<div>±0 = 367,70</div> <div>POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK VÝŠKOPISNÝ SYSTEM Bpv</div>	
INVESTOR Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027					
HIP Ing. K. Rösler		ARCHITEKT Ing.arch. V. Drobný, ing.arch. M. Kabriel, ing.arch. E. Benešová			
ZODP. PROJ. Ing. K. Rösler		VYPRACOVAL ing.M.Kabeš			
MÍSTO STAVBY Podkrušnohorská 100, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov					
STAVBA Odstranění stávajícího provozního objektu koupaliště v Litvínově (příprava pro akci „Nová plavecká hala Litvínov“)				PODPIS	
ČÁST D.1.1 - architektonicko stavební OBSAH ŘEZ A12 - bourací práce				PROFESE arch.-stav.	
				DATUM 03/2019	
				STUPĚN DSP	
				ČÍSLO ZAK. 0420	
				MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1 7