



POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací a to zejména: čísti statika, arch-stavební řešení - technické zprávy, půdorysy, řezy, tabulky a detaily
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používání bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodu lokálního přetížení konstrukce.

OBEČNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACEM:

- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM OD SHORA DOLŮ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁSEK A PŘEDPISŮ PRO TYTO PRÁCE, VČETNĚ DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ
- NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH NESMÍ BYT HROMADĚN STAVEBNÍ MATERIÁL A SŮT, (SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCI MUSÍ STATIK POTVRDIT PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ)
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BYT V KAŽDEM OKAMŽIKU ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT OD PODPOROVANÝCH KONSTRUKCÍ K PODPRŮJICÍM
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY, VÝKRESY PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT ÚPLNOST DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
- U ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH KČI NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV A PROVEDENÍ; V PROJEKTU UVEDENÉ PŘEDPOKLADY BUDOU PO ODKRYTÍ KČI OVĚŘENY, DOPLNĚNY ČI REVIDOVÁNY, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A OPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI, ZMĚNY NEBO PŘÍPADNÉ ROZPORY MEZI ČÁSTÍ STAVEBNÍ A ČÁSTÍ STATIKA NEBO SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- INVESTOR NEMÁ K DISPOZICI KOMPLETNÍ PŮVODNÍ DOKUMENTACI, VĚTŠINA STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRYTÝCH.
- DOKUMENTACE BŮLA ZPRACOVÁVANA POUZE NA ZÁKLADĚ DÍLČÍCH ZNALOSTÍ A PŘEDPOKLADŮ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
- V NABÍDKOVÉ CENĚ ZHOTOVITELE STAVBY BUDE ZAHNUTA I DODATEČNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST (V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE).

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A ČSN

 <div><b>h - projekt</b> s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653</div>		<div>PROJEKT</div> <div><b>h - projekt</b> s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653</div>		<div>±0 = 367,70</div>	
INVESTOR Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027		ARCHITEKT Ing. arch. V. Drobný, ing. arch. M. Kabriel, ing. arch. E. Benešová		POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK	
DOP. PRÁCE Ing. K. Rösler		VYPRACOVATEL Ing. M. Kabeš		VÝSKOPISNÝ SYSTEM Bpv	
MÍSTO STAVBY Podkrušnohorská 100, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov		PROJEKT arch.-stav.		<div>PROJEKT</div> <div>arch.-stav.</div> <div>DATUM 03/2019</div> <div>STUPEŇ DSP</div> <div>CELKOVÝ ZÁK. 0420</div> <div>MĚŘÍTKO 1:50</div> <div>D.1.1</div> <div>4</div>	
STAVBA Odstranění stávajícího provozního objektu koupaliště v Litvínově (příprava pro akci „Nová plavecká hala Litvínov“)					
ČÁST D.1.1 - architektonicko stavební					
OBŠAH Půdorys 2.NP - bourací práce					