

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-02 – VÝKAZ VÝMĚR

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KRIŽAN <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> Tel. 603 709 577 <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Križan	Ing.Vlastimil Križan			
Investor: Město Litvínov, Náměstí míru 11, Litvínov				
Název akce: B1804 BEZBARIÉROVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍSTAVBA VÝTAHU – ZŠ SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ č.p.991 – ul.ŠAFAŘÍKOVA – LITVÍN OV <i>D.1.4.a - Silnopr</i>			Místo:	Litvínov
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	108/2018
			Datum :	Listopad 2018

ozn.stavby:

název akce: Přístavba výtahu ZŠ speciální a praktická Litvínov

objekt: D.1.4.a - Silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			0,00 Kč
2	doprava dodávek	3,60	0,00 Kč	0,00 Kč
3	přesun dodávek	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
4	materiál elektromontážní			0,00 Kč
5	prořez	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
6	materiál podružný	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7	elektromontáže			0,00 Kč
8	demontáže			0,00 Kč
9	PPV pro elektromontáže	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
10	dodávky celkem			0,00 Kč
11	materiál+výkony celkem			0,00 Kč
12	ostatní náklady			0,00 Kč
13	NÁKLADY hl.III celkem			0,00 Kč
14	kompletační činnost			0,00 Kč
15	revize			0,00 Kč
16	NÁKLADY hl.XI celkem			0,00 Kč
17	cena bez DPH			0,00 Kč
18	DPH základní sazba	21,00	0,00 Kč	0,00 Kč
19	CENA vč.DPH (Kč)			0,00 Kč

Datum: 07.11.2018

Vypracoval:

ozn.stavby:
název akce: Přístavba výtahu ZŠ speciální a praktická Litvínov
objekt: D.1.4.a - Silnoproudá elektrotechnika

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000509001	svítidlo LED kryt opál IP40 pr300, 1400lm, 14W	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
součet						0,00 Kč		
Materiál elektromontážní								
2	000435051	jistič LTN-20C-3 3pól/ch.C/ 20A/10kA	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
3	000900001	Montážní materiál (vodiče, hmožděnky a pod.)	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
4	000171208	vodič CYY 6	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
5	000123308	kabel 1kV CHKH-R 5x6	m	95,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
6	000209402	kabel U/UTP Cat.5 4x2xAWG24 LSOH plášť modrý	m	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
7	000333021	lišta vkladací LV 18x13	m	120,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
8	000333161	lišta vkladací LHD 40x40	m	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
9	000123105	kabel 1kV CHKH-R 3x1,5	m	70,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
10	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
11	000295621	svorka univerzální SU Al	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
12	000295351	podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	ks	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
součet						0,00 Kč		
Elektromontáže								
13	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
14	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
15	210810953	kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	95,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
16	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
17	210010111	minilišta vkladací pevně uložená do š.20mm	m	120,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
18	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
19	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	70,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
20	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
21	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
22	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
součet						0,00 Kč		
Demontáže								
23	210990011	demontáž stávajících svítidel	hod	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
součet						0,00 Kč		
Ostatní náklady								
24	219990011	úprava rozvaděče HR	hod	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
25	219990012	přepojení stávajících svítidel po demontáži	hod	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
26	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč		
součet						0,00 Kč		

Datum: 07.11.2018

Vypracoval: