


POHLED VÝCHODNÍ: navržený stav




LEGENDA

- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OBÁLKY BUDOVY-VÝMĚNA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ, S ČLENĚNÍM DLE STÁVAJÍCÍHO, Z 6-KOMOROVÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ: $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ pro okna, $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ pro vchodové dveře (DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETŮ)
- NOVÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ETICS (VKZS) FASÁD. POLYSTYRENEM EPS 100F 160mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ TENKOVRSŤVĚ OMÍTANÉ SE SÍTÍ, BANDÁŽ V NAPOJENÍ A KOLEM OTVORŮ
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ STŘÍŠKY NAD VCHODY (4ks) BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI - KONSTRUKCE ZE ČTVERCOVÉHO OCELOVÉHO PROFILU 30x30x3mm, KRYTINA TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160, 1 630x1 000mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVAŽÁROVÝ ZINEK (samostatný výkres)
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH SCHODIŠŤ (5ks) S OCELOVÝM ZÁBRADLÍM VČETNĚ VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZÁKLADŮ PRO POKLÁDKU ZÁMKOVÉ DLAŽDY tl.60mm A NAHRAZENÍ SCHODIŠTĚM Z POROROŠTŮ S BEZPEČNOSTNÍ PROTISKLUZOVOU NÁSLAPNOU HRANOU VČETNĚ ZÁBRADLÍ (5ks), TL. NOSNÉHO PÁSKU 3mm, - POVRCHOVÁ ÚPRAVAŽÁROVÝ POZINK

Poznámka:
- po zhotovení zámkové dlažby a okapních chodníků budou provedeny v okolí terénní úpravy
- do výšky parapetu oken v 1.NP bude provedeno zateplení z extrudovaného polystyrenu příslušné tloušťky, min. $\lambda = 0,035 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
- oplechování atik a parapetů bude provedeno z TiZn
- hydroizolace střechy bude provedena za dvou asfaltových pásů - spodní pás mechanicky kotven, horní pás celoplošně nataven

akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ SLUNÍČKO, UL. ŠKOLSKÁ 104, JANOV	
investor	MĚSTO LITVÍN OV NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍN OV	
zhotovitel	INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz IČO: 25171232, DIČ: CZ25171232	

I.ETAPA - POHLED ZÁPADNÍ - NAVRŽENÝ STAV

navrhoval Ing.arch.Václav Jankovec		konstrukce Pavel Tomandl, DiS		razítko 		
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		část F1.1	č.výkresu 07	paré
Ing.arch.Václav Jankovec	Pavel Tomandl, DiS	datum: 11/2012				
schválil	kontrola	měřítko: 1:50				
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing.arch.Václav Jankovec	stupeň: RDS				